

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Definirea beneficiarului de stat **Primăria satului Băhrinești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria satului Băhrinești**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația acoperișului Grădinița „Voinicel „s.Băhrinești**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK35A	Anchere din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat.	buc	44,000
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	20,000
3	CL08A	Elemente metalice (stâlpi) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare.	t	0,600
4	RpCU05E	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16-25 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat.	buc	91,000
5	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperișuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperișuri ușoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0(zero) se iau după proiect.	m2	542,000
6	CE30A	Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scânduri brute de rasinoase (24mm grosime), la construcții obișnuite. Normele	m2	542,000

		resurselor cu valoarea 0(zero) se iau după proiect.		
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate.	m2	542,000
8	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	542,000
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (opritori di zăpadă)	m	70,000
10	CE31C	Streșină înfundată, fără console aparente, din lambriu din plastic.	m2	95,000
11	RpCRE06C	Izolații higofrüge pe suprafețe întinse de beton, orizontale sau înclinate la până 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperișuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc. executate la cald, cu 2 str. de carton bitumat și 3 straturi de bitum	m2	46,600
12	RpCH11A	Lucarne obișnuite, executate din lemn de rasinoase și scânduri de 24 mm grosime, faltuite și geluite pe fețele văzute triunghiulară.	buc	8,000
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe	m3	19,600
14	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	19,600
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv.	m	113,000
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv.	m	65,000
17	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, grătare.	kg	128,000
18	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zăpadă.	kg	106,330

		gratare.		
19	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent scări exterioare de incendiu.	kg	27,500

Primarul Covalenco Victor

