

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul Raional Cahul**

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Pregatirea centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Cahul catre sezonul rece 2019-2020**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie a centralei termice (ИРБ)		
1	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	1,00
2	RpID09C	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"	buc	20,00
3	RpIA59C	Revizuirea pompelor	buc	5,00
4	NTSG-01-2005 p.6.3.9	Reparatia planificata a utilajului KIP si A (KCYM)	buc	2,00
5	RpGD09D	Busonarea sau blindarea conductelor de gaze, in vederea desfiintarii punctelor de ardere, avind diametrul de 140x5-159x5.5 mm"	buc	12,00
6	NTSG-01-2005 p.5.10	Reparatia curenta a IRC	buc	1,00
7	RpIA33D	Curatarea la exterior - de funingine si zgura - a cazanelor de incalzire centrala din fonta si otel cu suprafata de incalzire peste 68 mp	buc	1,00
8	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	1 332,00
9	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	7,00
10	RpIC09C	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm	m	7,00
11	RplzB57E	Desfacerea betonului refractar izolan torcretat, in grosime de cca.130 mm, desfacut cu dalta si ciocanul, inclusiv curatirea cu spacul a restului de torcretat de pe manta si agrafe si evacuarea molozului rezultat in afara zonei de lucru	m3	0,50
12	RplzB28A	Zidarie refractara la pardoselile cazanelor si cuptoarelor, executata cu caramizi de samota de 64 mm grosime, format normal, cu rosturi de 2 mm grosime	m2	2,00
13	RpCJ11A	Tencuieli speciale, de protectie, cu adaos de APASTOP si PERLIT, interioare driscuite, executate la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa, etc., cu mortar de ciment marca 100-T avind dozarea de 600 kg ciment/mc pentru sprit si 800 kg/mc pentru grund si stratul vizibil, cu adaos de 3% apastop executate in 5 straturi (1x5 mm spritul, 3x5 mm grundul si 1x5 mm stratul vizibil) in grosime medie de 3 cm la pereti	m2	1,00
14	NTSG-01-2005 p.8.165	Curatarea gaurilor arzatorilor	buc	10,00

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de reparatie a minicentralelor termice		
15	RpIA49F	Demontarea elementului cu element la schimbatorului de caldura la cazanul tip. Termona	buc	6,00
16	RpIA13A	Montarea schimbatorului de caldura la cazanul tip. Termona.	buc	6,00
17		Revzuire ventilator la cazan tip. Termona	buc	6,00
		3. Lucrari de reparatie retele termice interioare bloc chirurgical		
18	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate)	buc	16,00
19	RpID07B	Montarea robinetilor	buc	16,00
		4. Lucrari de reparatie retele termice interioare bloc perinatal		
20	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate)	buc	4,00
21	RpID07B	Montarea robinetilor	buc	4,00
22	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	5,00
23	RpIC09A	Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm	m	5,00

Şef secţie gospodărie



A. Nebunu

1. Autoritatea contractantă: **IMSP Spitalul Raional Cahul.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Cahul.**
3. Obiectul achiziției: **Servicii asistență tehnică (sezonul rece 2019-2020).**

Cerințe de asistență tehnică, complex de acțiuni:

Complexul de acțiuni, care asigură controlul stării tehnice, curățirea, gresarea, regularea și alte operații de întreținere a capacității de muncă și îmbunătățirii rețelelor de gaze și a utilajelor:

- utilajelor de gaze a cazangeriei;
- punctelor de evidență a gazului;
- cazanelor de încălzire, arzător de gaze;
- semnalizatoarelor concentrației de gaze;
- vană pentru conductă de apă, ventil pentru blocare;
- cutii cu puncte de reglare a gazelor și utilajelor de reglare a presiunii gazelor;
- armatură de închidere;
- armatură de protecție;
- rețelelor de gaze de tensiune joasă și mijlocie;
- aparate de măsură, control și automată;
- utilaj electric;
- pompe de apă;
- post de reglarea presiunii gaze;

Necesitatea amenajării cu utilaj necesar a punctului de dispecerat de 24 de ore. Intervenția și reparația imediată în caz de avarie sau alte cazuri de urgență. Dotarea cu tehnică auto de excavație, specialiști KIP IA reparație KSUM, subantreprenoriatul se exclude.

Gătița de a începe sezonul de încălzire înainte cu 15 zile și încheierea sezonului de încălzire cu 15 zile mai târziu, la necesitate luînduse în considerație temperatura aerului exterior.


Responsabilitatea pentru păstrarea, starea tehnică, deservirea tehnică, ține de organizația responsabilă.

Centralele termice aflate în deservire:

1. Centrala termică cu cazane la gaz tip. TG-3 - 2 buc, 2664 m rețele termice cu diametrul 200-150 mm. pozate subteran, mun. Cahul str. A. Mateevici f/nr. Asigură cu agent termic complexul de blocuri curative a Spitalului Raional Cahul și 4 instituții bugetare din vecinătate,;
2. Mini centrala termică cu cazane la gaz tip. cazan Thermona tip Therm 50 T – 1 buc, cazan Thermona tip Therm 28 TCX – 1 buc, blocul terapeutic nr.2, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.105;
3. Mini centrala termică cu cazane gaz tip. cazan Thermona tip Therm 50 T – 2 buc, blocul secției dermatovenerologie, CNAM, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.16;
4. Mini centrala termică cu cazane gaz tip. cazan Thermona tip Therm Duo 50 FT - 1 buc, blocul administrativ, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.23;
5. Mini centrala termică cu cazane tip. „Termona-THERM DUO 50 TA ” – 3 buc, blocul alimentar nou, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.122;

Scopul achiziției: Asistența tehnică a utilajelor de gaze (centrale termice) cu grad sporit de risc, asigurarea securității tehnice, asigurarea cu agent termic a instituțiilor bugetare.

Șef secție gospodărie



A. Nebunu