

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Albina r-nul Cimisia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Albina r-nul Cimisia
3. Obiectul achizițiilor Constructia liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia Strada secundara din sat. Albina PT 335, PT 141, PT 142

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	7,163
2		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	5 013,000
3		Cablu SIP -4 2x35mm2	m	2 150,000
2. Lucrari de montaj				
4		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	202,000
5		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	202,000
6		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	209,000
7		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2	buc	308,000
8		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3ОИ 16-95/2,5-35 mm2	buc	36,000
9		Lenta pentru montaj F2007	m	1 140,000
10		Clema (скрепа) A200	buc	1 140,000
11		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	40,000
12		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	20,000
13		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1 019,000
14		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	100,000
15		Clema PS-1-1	buc	100,000

1	2	3	4	5
16		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	308,000
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc	154,000
18		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	154,000
19	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	154,000
20	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	154,000
21		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	154,000
22		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	154,000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m	2,156
24		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	215,600
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,060
26		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	6,000
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	3,000
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (100 buc)	100 m	2,000
29		Mufa pentru conectare ГИФ 25	buc	3,000
30		Mufa pentru conectare ГИИ 25	buc	3,000
		3. Utilaj		
31		Corp de iluminat zona S2 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	154,000
32		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=13A, 1P	buc	2,000
33		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc	1,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com.Albina r-nul Cimisia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Albina r-nul Cimisia
3. Obiectul achizițiilor Construcția liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia Lucrari de demontare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare sat.Albina		
		1.1. Lucrari de montaj		
1	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distributie IIIPII	buc	3,000
2	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc	130,000
3	33-04-014-1 k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc	140,000
		2. Lucrari de demontare sat.Fetita		
		2.1. Lucrari de montaj		
4	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distributie IIIPII	buc	1,000
5	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc	44,000
6	33-04-014-1 1k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc	44,000
		3. Lucrari de demontare sat.Mereni		
		3.1. Lucrari de montaj		
7	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distributie IIIPII	buc	2,000
8	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc	52,000
9	33-04-014-1 k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc	52,000
		3.2. Lucrari de constructie		
10	33-04-017-1 k=0.5	Demontare conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV : cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,140

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Albina r-nul Cimisia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Albina r-nul Cimisia
3. Obiectul achizițiilor Construcția liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia Strada centrala din sat. Fetita PT138

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3	0,200
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3	1,500
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	1,085
4		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1 085,000
2. Lucrari de montaj				
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc	4,000
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИЦМП, BZUM	buc	2,000
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc	1,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc	1,000

1	2	3	4	5
10		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	30,000
11		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	30,000
12		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	39,000
13		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm ²	buc	38,000
14		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm ²	buc	0,000
15		Lenta pentru montaj F2007	m	176,000
16		Clema (скрепа) A200	buc	176,000
17		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	4,000
18		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	2,000
19		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	150,000
20		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm ² PC 4-70	buc	17,000
21		Clema PS-1-1	buc	17,000
22		Clema ZVI 1.5-4 mm ²	buc	38,000
23	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc	19,000
24		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	19,000
25	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	19,000
26	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	19,000
27		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	19,000
28		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	19,000
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм ²	100 m	0,380

1	2	3	4	5
30		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	38,000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,230
32		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	23,000
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg BBΓHF,ABBΓHF 2*16 mm2	100 m	0,170
34		Cablu BBΓHF 3*4 mm2	m	2,000
35		Cablu ABBΓHF 2*16 mm2	m	15,000
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	4,000
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc	0,300
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m	0,090
39	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (17 buc)	100 m	0,340
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m	0,045
41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj BZUM	t	0,040
42		Teava metalica 80*80 mm	m	6,000
43		Teava metalica 50*50 mm	m	5,000
44	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	32,000
		3. Utilaj		
45		Corp de iluminat zona S3 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	19,000
46		Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=32A, 1P	buc	1,000

1	2	3	4	5
47		Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=25A, 1P	buc	1,000
48		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc	1,000
49		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,000
50		Fotoreleu ФР-15	buc	1,000
51		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000
52		Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,000
53		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000
54		Dulap de evidenta BZUM-DD2-25	buc	1,000
55		Dulapul de distributie si comanda ИИМН 1 IP54	buc	1,000
56		Demaror electromagnetice In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000
57		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000
58		Contor monofazat BM.10	buc	1,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com.Albina r-nul Cimisia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Albina r-nul Cimisia
3. Obiectul achizițiilor Constructia liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia Strada secundara din sat. Fetita PT 140,138

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3	0,200
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	2,130
3		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1 240,000
4		Cablu SIP -4 2x35mm2	m	890,000
2. Lucrari de montaj				
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15,Separator de sarcina BH	buc	3,000
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ЩМП	buc	1,000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc	1,000
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc	1,000
9		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	66,000
10		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	66,000
11		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	63,000
12		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2	buc	88,000

1	2	3	4	5
13		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm ²	buc	8,000
14		Lenta pentru montaj F2007	m	350,000
15		Clema (скрепа) A200	buc	350,000
16		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	12,000
17		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	6,000
18		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	310,000
19		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm ² PC 4-70	buc	31,000
20		Clema PS-1-1	buc	31,000
21		Clema ZVI 1.5-4 mm ²	buc	88,000
22	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc	44,000
23		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	44,000
24	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	44,000
25	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	44,000
26		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	44,000
27		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	44,000
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм ²	100 m	0,616
29		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм ²	m	61,600
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,080
31		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг	100 m	0,020
33		Cablu ВВГнг 3*4 mm ²	m	2,000
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	2,000

1	2	3	4	5
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc	0,300
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m	0,090
37	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (31 buc)	100 m	0,620
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² Montare priza de pamint la PD	100 m	0,045
		3. Utilaj		
39		Corp de iluminat zona S4 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	44,000
40		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,000
41		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc	1,000
42		Fotoreleu ФР-15	buc	1,000
43		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000
44		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000
45		Dulapul de distributie si comanda ИИМП 1 IP54	buc	1,000
46		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000
47		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Albina r-nul Cimisia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Albina r-nul Cimisia
3. Obiectul achizițiilor Construcția liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia Strada centrala din sat.Mereni PT157

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3	0,200
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	2,170
3		Cablu SIP -4 2x35mm2	m	2 170,000
		2. Lucrari de montaj		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc	3,000
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИЦМП	buc	1,000
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc	1,000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc	1,000
8		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	28,000
9		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	28,000
10		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	62,000

1	2	3	4	5
11		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2	buc	72,000
12		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3ОИ 16-95/2,5-35 mm2	buc	0,000
13		Lenta pentru montaj F2007	m	252,000
14		Clema (скрепа) А200	buc	252,000
15		Capacel ermetic de capat СЕСТ-35	buc	4,000
16		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	2,000
17		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	235,000
18		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	26,000
19		Clema PS-1-1	buc	26,000
20		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	72,000
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	36,000
22		Consola prefabricata din metal 1 m	buc	36,000
23	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	36,000
24	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	36,000
25		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	36,000
26		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	36,000
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m	0,720
28		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	72,000
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,080
30		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,020

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг		
32		Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	2,000
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc	0,300
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m	0,090
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (26 buc)	100 m	0,520
37	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m	0,045
		3. Utilaj		
38		Corp de iluminat zona S5 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	36,000
39		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	2,000
40		Fotoreleu ФР-15	buc	1,000
41		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000
42		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000
43		Dulapul de distributie si comanda ШМП 1 IP54	buc	1,000
44		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000
45		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Albina r-nul Cimisia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Albina r-nul Cimisia
3. Obiectul achizițiilor Constructia liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia Strada secundara din sat. Mereni PT 334, PT 157

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3	0,200
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	2,253
3		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	2 253,000
		2. Lucrari de montaj		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc	3,000
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИЦМП	buc	1,000
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc	1,000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc	1,000
8		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	40,000
9		Clema de ancorare 3АБ 16-25М (РА 25*100)	buc	40,000
10		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	41,000

1	2	3	4	5
11		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2	buc	52,000
12		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3ОИ 16-95/2,5-35 mm2	buc	8,000
13		Lenta pentru montaj F2007	m	217,000
14		Clema (скрепа) А200	buc	217,000
15		Capacel ermetic de capat СЕСТ-35	buc	8,000
16		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	4,000
17		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	199,000
18		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	20,000
19		Clema PS-1-1	buc	20,000
20		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	52,000
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc	26,000
22		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	26,000
23	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	26,000
24	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	26,000
25		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	26,000
26		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	26,000
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 MM2	100 m	0,364
28		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 MM2	m	36,400
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,800
30		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,020

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг		
32		Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	2,000
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc	0,300
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m	0,090
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (20 buc)	100 m	0,400
37	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m	0,045
		3. Utilaj		
38		Corp de iluminat zona S6 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	26,000
39		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc	1,000
40		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=6A,1P	buc	1,000
41		Fotoreleu ФР-15	buc	1,000
42		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000
43		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000
44		Dulapul de distributie si comanda ИИМII 1 IP54	buc	1,000
45		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000
46		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000