

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примэрия с. Казаклия
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примэрия с. Казаклия
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги по пер. Маяковского, с. Казаклия»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	1,300
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,693
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	1,300
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,535
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	169,000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,1883
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3	52,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	19,24
1.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,064
2.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,172
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,956
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,196
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,496
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate cu automacara, amplasată în poziție fixă, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 65 штук	t	156,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,44
1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	12,48
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	156,000

1	2	3	4	5
		Транспортировка плит		
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,7892
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 65 штук	100 m3	0,780
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,8256
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	26,247
2.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,5148
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3	6,150
1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,825
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4425
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 924,335
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,856
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	4,4557
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2269
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,69

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примэрия с. Казаклия
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примэрия с. Казаклия
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги по переулку Безымянный, с. Казаклия»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sarapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	0,720
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5992
2	TsC03E1	Sarapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	0,720
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,404
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	93,600
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,8735
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3	36,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	13,32
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,352
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,196
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,508
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,828
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,728
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 45 штук	t	108,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,92
1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,64
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта	t	108,000

1	2	3	4	5
		автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит		
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,3156
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 45 штук	100 m3	0,540
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,3408
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	18,171
2.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,3564
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3	3,800
1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,90
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,81
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 189,02
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0005
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,7531
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7581
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,28
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,180
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1044
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2	180,000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,706
1.	14111222016601, 1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	22,68
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,26
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6318
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1746
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,98
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,081

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примэрия с. Казаклия
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примэрия с. Казаклия
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги по ул. Янева, с. Казаклия»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,080
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,5088
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,080
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,056
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	160,000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,912
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3	104,000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	38,48
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,128
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	136,344
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,912
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,392
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,992
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 130 штук	t	312,000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,88
1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	24,96
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	312,000

1	2	3	4	5
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,5784
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 130 штук	100 m3	1,560
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	217,6512
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	52,494
2.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	1,0296
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05	m3	10,700
1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,85
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,965
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 348,03
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,4487
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	7,7522
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1347
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,42
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,260
1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1508
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2	260,000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,242
1.	14111222016601, 1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	32,76
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,82
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9126
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2522
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,86
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,117