

**Construcția buvetului public cu amenajarea
terenului aferent din mun.Chisinau, or.Vatra,
str.Stefan Voda**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Plan general PG

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pavaj din dale din beton vibropresat tip Bruc - 60 mm -180 m2		
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,254
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,80
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	2,16
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,80
	4100126202818	Apa	m3	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,56
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - Dale din beton vibropresat (Tip Bruc)- 60 mm	m2	850,00
	7129020012800	Pavator	h-om	860,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,86
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 360,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 440,00
	2661112800655 .0,	Placi de trotuar din beton - Dale din beton vibropresat (Tip Bruc)- 60 mm	m2	862,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	64,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,00
Total Pavaj din dale din beton vibropresat tip				

1	2	3	4	5
Bruc - 60 mm -180 m2				
		2. Bordur presat de trotuar 1000x230x80 - 50 m.l.		
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3	2,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2275
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,5875
	4100126202818	Apa	m3	0,225
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4725
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,945
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x230x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	9,00
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15
	2666122800321 4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x230x80	m	50,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
Total Bordur presat de trotuar 1000x230x80 - 50 m.l.				
		3. Gazon semanat - 130 m2		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,195
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5362
8		Nisip	m3	9,75
	525252	Nisip	m3	9,75
9	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - doar manopera nisip-pamint 1:1	m3	19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,35
10	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi	m2	130,00

1	2	3	4	5
		de 15 cm grosime (amestecul nisip-pamint)		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,90
11	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	1,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,446
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,266
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,148
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7199
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,0261
14	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	3,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00
Total Gazon semanat - 130 m2				

Total
Contributii asigurari sociale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**