

**Услуги по содержанию а/дорог
общего пользования
районного значения и
прилегающих к ним
территорий**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Очистка дорог, обочин		
1	RpDD14A	Curătirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 3 см) по заявке заказчика с подметанием	m2	49 725,000
	7129020012800	Pavator	h-om	49,725
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99,450
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	49,725
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (погрузка мусора в автосамосвал	100 m3	14,900
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	71,073
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	17,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,360
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по	100 m3	14,920

1	2	3	4	5
		выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,371
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,060
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,968
5	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности)	100m2	180,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,400
6	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie (Подметание дорог , при средней засоренности) Ленина	100m2	120,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,600
Total Очистка дорог,обочин				
		2. покос травы и уход за деревьями		
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) (65км х2сторон=130км х3 раза=390км) ширина 1,2м по заявке заказчика	1 km	390,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,200
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	70,200
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	792,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	158,400
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	158,400
9	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi (Сбор травы в кучи)	100m2	792,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	316,800
10	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка травы в автотранспорт)	t	95,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,750
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка травы автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	95,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,220
12	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, до 10 см) мешающих движению транспорта	buc	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,000
13	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	180,000
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	97,200
14	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г" (Обработка газонов гербицидами с применением ранцевого опрыскивателя ОРП-Г) норма расхода гибрицида=50мл на 100м2 по заявке заказчика Ленина 6000м2, Чебанова 3000м2	100м2	180,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,600
	00000040	Erbicide*	kg	9,000
	1212121212121	apa	m3	1,800
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав, лотков, стоков, открытых труб)	m3	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
Total покос травы и уход за деревьями				

APROBAT