

Aprobat:

Vicepreședintele raionului Cahul
Constantin Hodenco



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere periodica si reparatii la drumul local L672 R32 drum de acces spre s. Pelinei.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari rutiere. 1.1. Drum de acces spre s. Pelinei km0.237 pina 0.351 1.1.1. Lucrari de terasament.		
1	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	0,780
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	113,200
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	0,780
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,780
		1.1.2. Demolarea imbracamintei rutiere.		
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din prundis.	m3	82,000
6	TsC04C1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III	100 m3	1,120
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	162,000

1	2	3	4	5
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,120
		1.1.3. Amenajarea bordurei.		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5 LA 30(h=10cm)	m3	6,200
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, Br 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16	m	134,000
		1.1.4. Amenajarea sistemului rutier.		
11	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (strat de structura in covata drumului dim material demolat) hmediu =10cm	m3	78,000
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de ranforsare din piatra split fr. 8-63 LA 30) hmediu =23cm	m3	179,400
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de fundatie din piatra split fr. mare 31.5-63 LA 30 conform SM-EN 13242-A1) h =16cm	m3	124,620
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr. 8- 31.5-mm LA 30) h =14cm	m3	108,600
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic S=798m2 , 0.6l/m2 bitum	t	0,478
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschiscu criblura BAD 22.4 SR EN 13108)	m2	798,000
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic S=762m2, 0.3l/m2 bitum	t	0,239
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura	m2	798,000

1	2	3	4	5
		BA 16 SR EN13108) h=4cm		
		1.2. Drum lateral, km.0.240.		
		1.2.1. Terasamente.		
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,080
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	14,000
21	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	0,080
22	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III la 30m	100m2	0,540
23	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,140
		1.2.2. Carosabil Tip I.		
24	DI110	Amenajarea stratului drenant (amestec de agregate cu D mai mare 63mm, conform SR-EN) H=10cm	m3	8,000
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63mm,LA/30, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=20cm)	m3	16,000
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic BI=424 m2, 0.6l/m2 bitum	t	0,031
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschisu criblura BAD 22.4 SR EN 13108)	m2	56,000

1	2	3	4	5
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic S=762m2, 0.31/m2 bitum	t	0,017
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu clibitura BA 16 conform SR EN 13108)	m2	56,000
		1.3. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.		
30	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	28,000
31	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	28,000

Intocmit  Dumitru Cretu

