

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparații capitale a acoperișului și a scărilor sediului
DDF Căușeni din or. Căușeni str. Păcii, nr. 14**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Acoperis | | | | |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 250,000 | | |
| 2 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din olane | m2 | 490,000 | | |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 490,000 | | |
| 4 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | 6,000 | | |
| 5 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 6,000 | | |
| 6 | CE27A1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2 | 490,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|-------|-------|
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Intarirea sarpantei existente) | kg | 45,000 | _____ | _____ |
| 8 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 12,200 | _____ | _____ |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,200 | _____ | _____ |
| 10 | RpCI28A | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,0350 | m2 | 490,000 | _____ | _____ |
| 11 | RpCH08A | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente | m2 | 45,000 | _____ | _____ |
| 12 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab Material marunt=1,0550 | m2 | 490,000 | _____ | _____ |
| 13 | RpCP18A | Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise | kg | 180,000 | _____ | _____ |
| 14 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla d=120 mm Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 | m | 90,000 | _____ | _____ |
| 15 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 | m | 54,000 | _____ | _____ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-------|-------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | |
| | | 2. Copertina la intrare | | | | |
| 16 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 2,000 | _____ | _____ |
| 17 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 15,000 | _____ | _____ |
| 18 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (carcasa pentru Invelitoare din tigla metalica) | t | 0,500 | _____ | _____ |
| 19 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab Material marunt=1,0550 | m2 | 10,000 | _____ | _____ |
| 20 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla d=120 mm Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 | m | 8,000 | _____ | _____ |
| 21 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 | m | 6,000 | _____ | _____ |
| 22 | CG17D | Placarea scarilor cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare, inclusiv elemente liniare de protectie contra alunecarii (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul) | m2 | 15,000 | _____ | _____ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Copertina la intrare Inclusiv salariu | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|-------|-------|
| | | 3. Scara la iesirea de avarie | | | | |
| 23 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminențelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 5,000 | _____ | _____ |
| 24 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0150 | m2 | 12,000 | _____ | _____ |
| 25 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 | m3 | 2,500 | _____ | _____ |
| 26 | RpCD02C2 | Armatari din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate | kg | 150,000 | _____ | _____ |
| 27 | RpCB08D | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri peste 25 cm grosime Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0400 | buc | 5,000 | _____ | _____ |
| 28 | RpCP17C | Reparatii la mina curenta existenta Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0500 | m | 10,000 | _____ | _____ |
| 29 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 30,000 | _____ | _____ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|-----|--------|-------|-------|
| | | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Scara la iesirea de avarie Inclusiv salariu | | | | |
| | | 4. Evacuarea deseurilor | | | | |
| 30 | TrB01D1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 15,000 | _____ | _____ |
| 31 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 15,000 | _____ | _____ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu | | | | |

Coordonat: _____

Ex: _____