

**Lucrări de reparație a
gardului la cimitir, or. Sîngerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de reparație**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,00
3	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	11,60
4	RpCS15B	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri din panouri de gard din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 1,50 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax	m	380,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.