

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** primaria satul Brinza
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** primaria satul Brinza
- 3. Obiectul achizițiilor** Reparatia capitala a unui sector a strazii Academicianul Ion Bostan din satul Brinza raionul Cahul cu lungimea de 0,389 km.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. str. Academicianul Ion Bostan.		
		1.1. Lucrari de terasament.		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	6,360
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 100,260
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,360
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	2,485
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	429,890
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului intre bordura si garduri)	m3	248,490
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,485
8	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul k=5	m2	1 042,000

1	2	3	4	5
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,130
I.2. Amenajarea imbracamintei rutiere.				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	104,240
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (fr.70-120,LA30,SM SR EN 13242+A1:2010,h=12cm)	m3	216,310
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (fr.4-63,LA30,SM SR EN 13242+A1:2010,h=12cm)	m3	216,310
13	CB01B Kman=0,5	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in strazi scindura 150x30 Ltotal 778.0 ml , V=3,50mc	m2	17,400
14	CC03C	Montare plase sudate la placi , cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (sirma Bp 4, pas150/150)	kg	1 976,000
15	DA17B	Acoperirea cu pelicula in doua straturi.	m2	1 515,800
16	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile Beton B300 C18/22,5 H=16cm	m3	242,530
17	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	286,200

Intocmit de **Dumitru Cretu**

