

**Lucrari de consolidare a
gardului si amenajarea terenului
aferez IP Scoala Primara, or.
Calarasi**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	7,920
	7123010010200	Betonist	h-om	49,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,988
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,188
		<i>Total</i>		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu (66 m.l.*0,3m*1m)	m3	3,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,416
		<i>Total</i>		
3	RpCD02A 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm D12mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	255,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,978
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D12 mm	kg	262,236
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,558
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,716
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,895
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,256
		<i>Total</i>		
4	DE16B	Montarea a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv coama la gard	buc	27,000

1	2	3	4	5
		OL-26, 240x38 cm		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,130
	2666122800611	Element armat prefabricat	buc	27,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,620
		<i>Total</i>		
5	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,175
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	49,162
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,588
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,140
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,658
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,181
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,026
	2320187315789	Decofrol	kg	6,210
		<i>Total</i>		
6	CA06D1	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	13,200
	7123010010200	Betonist	h-om	67,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,940
	2663102100000	Beton	m3	13,936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,991
	2922140007000	Macara	h-ut	13,200
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,140
		<i>Total</i>		
7	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilpi metalici d=60x60x5mm si H=1,7m, 1buc=14,11kg/buc - 28 buc si sectiile de gard, tipul conform proiectului L=2,5m si H=1,4 m, 1sectie=40 kg- 27 buc)	kg	1 431,000

1	2	3	4	5
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	214,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,550
	2710703518200	Panou gata confectionat conform schitei de proiect	kg	1 502,550
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,431
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	7,155
		<i>Total</i>		
8	CO18A	Poarta Autoportanta cu portita avind dimensiuni de 1850x4000/80/400 si usa 1850x900/100 complet echipata	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,270
	2030112931101	Poarta cu usa autoportanta	buc	1,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,000
		<i>Total</i>		
9	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	23,430
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,132
		<i>Total</i>		

Total
Asigurari sociale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
TVA

Total deviz:

Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.