

**Constructia unui sector de drum
si a rigolei pentru evacuarea
apelor pluviale din s. Mingir,
r.Hincesti, (etapa II)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Rigola		
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6300
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	447,1000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	29,0000
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, Astuparea gropii de dupa podet	m3	1,5000
5	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,0000
6	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	165,2000
7	DI119	Fundatii monolite din beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3 la edificiile artificiale. Fintina de prindere a apei dupa podet Alte utilaje=1,0300	m3	1,6900
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile pentru intrare in curte	m2	3,6000
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv pentru placi (d20A400 peste 200)	kg	320,0000
10	DI119	Fundatii monolite din beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3 la edificiile artificiale.Placa peste rigola intrare in curte cu bordura de 10cm monolita Alte utilaje=1,0300	m3	1,4400

1	2	3	4	5
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,9400
12	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	3,8900
13	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA\30 h=10 cm fr. 8-31.5mm Fundul taluzului Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,8800
14	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30\37 XF4 XC4XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA\30 h=10 cm fr. 8-31.5mm Peretii rigolei Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	3,5700
15	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri si plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare	kg	10,0000