

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or.Cupcini, raionul Edinet
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or.Cupcini, raionul Edinet
3. Obiectul achizițiilor Reparatia strazilor Salciilor, Lacului, or.Cupcini, strazilor Nucarilor, Salciilor, s.Chetrosica Veche, raionul Edinet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate a de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia strazilor Salciilor, Lacului, or.Cupcini varianta alba, sectoarele: strada Salciilor km.0,000-0,535, b=3,5m.,gr.14cm;L= 535,0 m.l., S = 1872,5m2; strada Lacului km.0,000-0,887, b=3,5m.,gr.14cm;L= 887,0 m.l., S = 3104,5m2; 1.1. Strada Salciilor km.0,000-0,535, b=3,5m.,gr.14cm;L= 535,0 m.l., S = 1872,5m2;		
1	RpDB23 C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: специальный автомобиль для технологической транспортировки с опрокидывающимся ковшем 5,5 - 6,5 - 8,5 т)	ora	2,0000
2	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea S = 1872,5m2 (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 872,50
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9360
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=14 cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	262,150
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,0000
		1.2. Strada Lacului, km.0,000-0,887, b=3,5m.,gr.14cm;L= 887,0 m.l., S = 3104,5m2;		
6	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea S = 3104,5m2 (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 104,50
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,5500
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=14 cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	434,630
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка	1 km	1,7600

1	2	3	4	5
		и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)		
		2. Reparatia strazilor Nucarilor, str.Salciilor, s.Chetrosica Veche, varianta alba, inclusiv sectoarele: strada Nucarilor, total: km.0,000-0,338, gr.14cm; Ltot= 338,0 m.l., Stot. = 964,5m2; str.Salciilor,km.0,000-0,167, gr.14cm;Ltot.= 167,0 m.l., Stot. = 451,0m2; 2.1. Strada Nucarilor, varianta alba, s.Chetrosica Veche, sectoarele: km.0,000-0,216, b=3,0m.,gr.14cm;L= 216,0 m.l., S = 648,0m2; / km.0,216-0,245, b=2,5m.,gr.14cm;L= 29,0 m.l., S = 72,5m2; /km.0,245-0,268, b=3,0m.,gr.14cm;L= 23,0 m.l., S = 69,0 m2; /km.0,268-0,338, b=2,5m.,gr.14cm;L= 70,0 m.l., S = 175,0 m2;		
10	RpDB23 C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: специальный автомобиль для технологической транспортировки с опрокидывающимся ковшем 5,5 - 6,5 - 8,5 т)	ora	2,0000
11	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea S = 964,5m2 (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	964,500
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,4823
13	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,3280
14	Preisc.13. 01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	49,2000
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=14 cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	135,030
		2.2. Strada Salciilor, varianta alba, s.Chetrosica Veche, sectoarele:km.0,000-0,100, b=2,5m.,gr.14cm;L= 100,0 m.l., S = 250,0m2; /km.0,100-0,167, b=3,0m.,gr.14cm;L= 167,0 m.l., S = 201,0m2;		
16	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea S = 451,0m2 (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	451,000
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,2255
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=14 cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	63,1400