

**Reconstructia acoperisului
cladiri gimnaziul s. Tomai din
str. Scolinaia 103a UTA**

Gagauzia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Блок А		
		Capitolul 1.1. Демонтажные работы		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли из асбоцемента)	m2	1 204,50
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов), стропила- 9,2м3, стойки -3,3м3	m2	1 204,50
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) - 5.6м3	m2	1 204,50
4	RpIA54A	Demontarea rezervoarelor de apa din metal (Снятие металлического резервуара для воды)	buc	1,00
5	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м)- старый пиломатериал и шифер	t	19,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	19,00
		Capitolul 1.2. Монолитный пояс на отметке +9,600		

1	2	3	4	5
7	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,04	m3	22,50
8	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	108,00
9	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A1 , диаметром 6мм, длиной 1550мм, для монолитного ж/б пояса, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	156,40
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 14 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A3 , диаметром 14мм, для монолитного ж/б пояса, для монолитного ж/б пояса заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	913,50
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 16 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A3 , диаметром 16мм, для монолитного ж/б пояса, для монолитного ж/б пояса заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	86,60
		Capitolul 1.3. Кровля		
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) -	m3	21,23

1	2	3	4	5
		раскосы - 3,67 м3, стойки - 7,43 м3, мауэрлаты - 10,13 м3.		
13	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului (Изготовление и установка поддерживающего устройства для крепления стропил к мауэрлату 232 шт, 0,89 кг/шти анкерного крепления для аппаратов, каналов, специальных деталей и т.д. из профильной стали, вес штуки до 5 кг) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,00	kg	206,50
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий - уголков, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,21
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) сечением 180x160мм	m3	18,14
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,03	m2	1 374,00
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	39,37
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений.) - сечение 120x30мм= 14,18м3	m2	1 374,00
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	11,82

1	2	3	4	5
		(Огнестойкая обработка деревянных изделий, обрешетки 120x30mm)		
20	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетка)	100 m2	11,82
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши RAL 3009 - согласно проекта, цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,05	m2	1 374,00
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" д. 125 мм, из листовой стали с антикоррозионной защитой) - цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,03	m	58,00
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" д. 100мм из листовой стали с антикоррозионной защитой, в комплекте с воронками) - цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,02	m	155,00
24	CK26B - прим	Opritori de zapada (Снегозадержатели 74 шт длиной 2м/шт)	m	148,00
25	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными жалюзиами)	buc	4,00