

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат (к.к. 9601211.089.03 мун. Комрат, ул. Одесская, 2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructive (MARCA C)		
		1.1. Усиление фундаментов тамбура		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment разборка отмостки	m2	15,910
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane отбивка штукатурки с цоколя	m2	9,100
3	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3	10,000
4	RpCA04A	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste, avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, usoare (cu interspatiile dintre dulapi de peste 20 cm)	m2	10,100
5	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015	m2	3,640
6	RpCB02B2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	1,000
7	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi	m3	1,000

1	2	3	4	5
		orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,590
9	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) отмостка Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,110
		1.2. Elemente din beton si acoperis		
10	RCsB21C k0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm in ПМ poz.3 d 14 mm Materiale marunte=0,30 Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к машинам=0,30	buc	363,000
11	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor полимер-цементный раствор (цемент-1 часть+1,5 части песок+5% ПВА)	buc	363,000
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv ПМ1.....ПМ6	m2	137,100
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice briu ПМ1...ПМ6 beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	33,470
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 d=6мм)	kg	467,400
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	37,300

1	2	3	4	5
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A III $d=10\text{ mm}$)		
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A III $d=14\text{ mm}$)	kg	1 758,000
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI $d=12\text{ mm}$) ancher A1.A2	kg	129,400
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	299,460
19	CL03A1	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime mai mari de 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	9,840
20	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina ГФ-021	t	9,840
21	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina ПФ-115	t	9,840
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	29,800
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	29,800
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m	m2	12,000

1	2	3	4	5
		inclusiv Cmm1.....Cmm4		
25	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (A1 d=6mm)	kg	25,800
26	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (A III d= 12 mm)	kg	69,600
27	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Cmm1.....Cmm4 beton B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	1,850
28	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm	buc	15,000
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv Cm1.....Cm3	m2	6,420
30	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Cm1.....Cm 3 beton B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	1,020
31	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (A III d= 10 mm)	kg	4,500
32	RCsB21C k 0.3	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de 30 cm d 14mm sub MC-8,MC-9 Materiale marunte=0,30	buc	10,000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к трудозатратам=0,30 Коэффициент к машинам=0,30		
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC6.7.8.9.10.11 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	35,240
34	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	13,480
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,860
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	23,340

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor: **Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат (к.к. 9601211.089.03 мун. Комрат, ул. Одесская, 2)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare (MARCA SA)		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 700,000
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 700,000
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) cheramzit	m3	172,000
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	93,000
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata	m2	12,000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre din lemn	m2	8,700
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare deseuri	t	317,000
8	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto deseuri	m3	317,000
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km deseuri	t	317,000

1	2	3	4	5
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III deseuri	100 m3	3,680
		2. Pereti la streasina		
11	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	80,000
		3. Ferestre		
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre din PVC	m2	102,500
13	CK57B	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m ferestre de la demontarea	m2	102,500
14	CK57B	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m 1.17*1.47-3 buc cu 5 camere	m2	5,160
15	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1.37*1.27-2 buc cu 5 camere	m2	3,480
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	87,000
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) b=300 мм	m	87,000
		4. Acoperis (volum de lemn este calculat si la gratii de ventilare si usa)		
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. - 17.89m3	m2	1 935,000
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.-2.01m3 scindura de sprijina	m2	1 935,000

1	2	3	4	5
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat	m2	1 935,000
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. - 10.22m3 scinduri in nodul 5	m2	170,400
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,310
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	30,120
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	30,120
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(coama195 m)	m2	1 935,000
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm cu acoperire pural	m	210,000
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm cu acoperire pural	m	126,000
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -opritor de zapada LE -310 L=2000 MM-95 BUC (resurse in norma se corecteaza- numai lucru. opritor si energie electrica)	kg	615,600
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,070
30	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din scindura 100x19(h) mm V= 6.27m3	m2	330,000
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	6,270
32	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	6,270

1	2	3	4	5
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.		
33	CM01A	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (la usa)	m2	0,400
		5. Termoizolare nod "2"-115m2		
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate antivapri	m2	115,000
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterenbeton	m3	17,250
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat	m2	115,000
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,000
38	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga 2cm κ=4	m2	115,000
		6. Termoizolare nod "3"-745 m2		
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate antivapori	m2	745,000
40	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %vata minerala 125kg/m2 t 150 mm	m2	745,000
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat	m2	745,000
		7. Finisare exterioara pereti		

1	2	3	4	5
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	400,000
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	400,000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	823,000
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 30mm 130kg/m3 (costul cornier inclus in p 48)	m2	802,000
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 50mm elemente decorative 130kg/m3	m2	8,000
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 100mm elemente decortive 130kg/m3	m2	13,000
48		Cornier perforat L= 2195m pentru colturi,glafuri si elemente decorative	m	2 195,000
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	823,000
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	823,000
		8. Finisarea exterioara glafuri		
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	90,000
52	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2	90,000

1	2	3	4	5
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala t30 mm (costul cornier inclus in p 48)130kg/m3		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor acril	m2	90,000
54	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 ori k=0.7silicon-0.14 kg/m2	m2	90,000
55	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	60,000
		9. Finisare soclu		
56	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum izoflex	m2	121,000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	205,000
58	CK26Baplicati v	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(profil pentru sustinerea termoizolatiei)	m	242,000
59	IzF55Caplicati v	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din EXP t20 mm (fara plasa de sticla si fara 1strat de amestic.)(amestic Ideal Fasad-5 kg/m2) k salariu =0.5	m2	205,000
60	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T (plasa d 3 Bp-1 150x150 1 m2-0.77 kg)	m2	205,000
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm peatra artificiala	m2	205,000
62	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la	m2	72,600

1	2	3	4	5
		20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse		
63	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv B12.5 briul de asupra izolatiei	m3	2,420
64	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 AIII	kg	95,590
65	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 AIII	kg	149,310
66	CK26Baplicativ	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(tabla din otel b=150 mm d asupra borticului)	m	242,000
		10. Reparatia Intrarii principale K-1		
67	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150 t20 mm	m3	0,700
68	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	35,000
69	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox d 50 h 0.95m	m	7,000
		11. Pereu		
70	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	157,000
71	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani,	t	266,900

1	2	3	4	5
		cu pietre		
72	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	266,900
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,570
74	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,830
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	57,490
76	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	23,000
77	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BP 80.20.8	m	275,000
78	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare t 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	383,250