

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de constructie

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 31.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
<b>Terasament</b>				
1	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории).	100 m3	
1.1	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300
2	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383
<b>TOTAL Terasament</b>				
<b>Pat de argila</b>				
3	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,15 м3, грунт 1 группы ).	100 m3	
3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300
3.2	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории).	100 m3	
4.1	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300
5	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	
5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	100 m3	
6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040
6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт).	m3	
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
8.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300
<b>TOTAL Pat de argila</b>				
<b>Fundatii (teren de minifotbal)</b>				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700

10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ).	kg	
10.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	
11.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг).	kg	
12.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
12.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
12.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
12.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
12.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
12.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
13	CB02B2	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m .	m2	
13.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
13.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
13.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
13.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
13.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
13.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
13.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
13.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
13.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
13.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
13.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
13.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
13.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
14	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U). pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм ).	m	
14.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110 mm	m	1,0300
14.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320
14.3	2320167317232	Didoretan	kg	0,0150
14.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip COR 75, normala	kg	0,0080
14.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,0000
14.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton B15)	m3	
15.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
15.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
15.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
15.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
15.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500

16	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta").	m2	
16.1	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
16.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500
16.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
<b>TOTAL Fundatii (teren de minifotbal)</b>				
<b>Straturi de baza cu asezarea gazonului artificial</b>				
17	DD07A01+	Geotextile B2B CONSPROD pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc. (Densitatea 200g/m2)	m2	
17.1	B2B_L7	Geotextile B2B Consprod (Densitatea 200g/m2)	mp	1,1000
17.2	20000145	Pavator	ore	0,0030
17.3	20000149	Muncitor deservire	ore	0,0030
18	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm	m3	
18.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500
18.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
18.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
18.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
18.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
19	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 5-20mm	m3	
19.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,1500
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
20	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din granit. (Savura de granit) fractia 1-5mm	m3	
20.1	1421102200068	Savura de granit 1-5 mm	m3	1,1500
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
20.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
20.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
21	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip , cu înălțimea firului minim 40 mm, 110microni tufing ture 1/4 100% pe cu densitatea minimă 5n000 Dtex acoperită cu nisip și cauciuc fărmișat	m2	
21.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300
21.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830
21.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082
21.4	14211022000801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000
21.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000
21.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235
21.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071
21.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015
21.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351
21.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085
21.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003
22	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см).	m	
22.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440
22.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700
22.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200
22.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540
22.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004
22.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка). ((nisip cuartos), H= 15 mm)	m3	
23.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (nisip cuartos)	m3	1,1000
23.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
23.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
23.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
23.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200

24	Pret de piata	Porti cu plasa de mini fotbal 3m x 2m gata confectionate (tip PTP-714)	buc	
24.1	100-100-100	Porti cu plasa de mini fotbal 3 m x 2 m (tip PTP-714)	buc	1,0000
		<b>TOTAL Straturi de baza cu asezarea gazonului artificial</b>		
		<b>Instalarea Gardului</b>		
25	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций).(Stm1, Gm1, Poarta)	t	
25.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000
25.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab allat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
25.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000
25.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000
25.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000
25.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650
25.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
25.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000
25.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500
25.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000
25.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
25.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
26	RplzE11B1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat (Грунтовка суриком в один слой, металлических конструкций частей технологического оборудования, механизированная ).	t	
26.1	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,2600
26.2	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,2300
26.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0770
26.4	2222222222992	Materiale marunte (abrazive, scinduri schela, cuie, sirma etc.)	%	4,0000
26.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9100
26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5300
26.7	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200
26.8	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2500
27	CN27B21	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb	t	
27.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
27.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
27.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
27.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9500
27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9000
27.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0600
28	CN27B22	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb.	t	
28.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
28.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
28.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
28.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9500
28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2100
28.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,1500
29	CO06A4 aplicativ	Montarea plasa rabit pentru imprejmui, plasa zincata "RABITA" 45x45 Ø 2.5mm H=1,5m	m	
29.1	2732103646250	plasa zincata "RABITA" 45x45 Ø 2.5mm H=1,5m	m2	1,5500
29.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400
29.3	2222222222992	Material marunt (cule, sirma de otel)	%	2,7500
29.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
		<b>TOTAL Instalarea Gardului</b>		
		<b>Tribina</b>		
30	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal	m3	

		de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.		
30.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700
31	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами).	m3	
31.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000
31.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800
31.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200
31.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700
31.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
31.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500
31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
31.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
31.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
32	CA04H1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), Pentru inaltimei mai mari de 35 m la betoanele tumate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele rompate, (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 м включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м включительно, железобетон класса... (Для высот более 35 м при укладке типичными средствами и более 15 м при подаче насосом).	m3	
32.1	2663102100001	Beton clasa..B 15	m3	1,0250
32.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,0000
32.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,0500
32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
32.5	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100
32.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000
33	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg	
33.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400
33.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
33.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
33.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
33.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
33.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
34	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv .	m2	
34.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800
34.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
34.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
34.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
34.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004
34.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0110
34.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
34.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000
35	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiera (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ).	kg	
35.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
35.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
35.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
35.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiera (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	

36.1	271060210000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm		
36.2	2010237318750	Distantieri	kg	1,0250
36.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	buc	0,1500
36.4	7123020011140	Fierar beton	kg	0,0100
36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0640
37	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы).	kg	
37.1	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000
37.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
37.3	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050
37.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
37.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,0200
37.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100
37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
38	CL16A aplicativ	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (Металлическая обшивка из толстых стальных листов силосных бункеров, на высоте до 35 м).	t	
38.1	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000
38.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000
38.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,4000
38.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000
38.5	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000
38.6	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000
38.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000
38.8	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000
38.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
38.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 lf	h-ut	0,4500
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку).	m2	
39.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
39.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
39.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500
39.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700
39.5	26611260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
39.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500
39.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
39.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
40	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun stadion	buc	
40.1	2030112931102	Scaun stadion	buc	1,0000
40.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
40.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
<b>TOTAL Tribina</b>				
<b>Pavaj din placi de beton</b>				
41	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	
41.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pretu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см). (Bordura 100x20x8cm)	m	
42.1	2663102100001	Beton clasa B 12.5	m3	0,0480
42.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
42.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
42.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80 B-4	m	1,0050
42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030
42.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
42.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
43	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами).	m3	
43.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000
43.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800
43.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200

43.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700
43.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
43.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500
43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
43.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
43.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
44	DE16A aplicativ	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Rigola 170x490x150mm)	buc	
44.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat (Rigola 170x490x150mm)	buc	1,0070
44.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000
45	AcE204A01+	Gratar pentru rigola Hydro BG, tip retea cu prindere rapida , din otel zincat, cl B125, prindere rapida, LN100, (Lx lx h) 1000x147x25 mm, ochiuri 30x10 mm	m	
45.1	20025360	Gratar tip retea (fagure) BG-SV LN 100, 1000/147/25, MW 30/10,	buc	1,0000
45.2	20000130	Zidar	ora	0,1989
45.3	20000002	Muncitor deservire	ora	0,0351
46	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm	m3	
46.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	1,1500
46.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
46.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
46.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere intema, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
46.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
47	DE16A aplicativ	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Uluc 240x160x60mm)	buc	
47.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat (Uluc 240x160x60mm)	buc	1,0070
47.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000
48	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). (Placi 200x100x60mm)	m2	
48.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
48.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
48.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x60mm)	m2	1,0150
48.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
48.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
48.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
48.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
48.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
		<b>TOTAL Pavaj din placi de beton</b>		
		<b>Instalarea echipamentului</b>		
49	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	
49.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton C16/20)	m3	
50.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
50.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
50.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
50.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
50.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
51	TsH91B aplicativ	Complex sportiv Street Workout pe cleme, PTP 523-X (inclusiv echipament)	buc	
51.1	2030112931102	Complex sportiv Street Workout pe cleme, PTP 523-X	buc	1,0000
51.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
51.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
51.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000

