

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Suri r.Drochia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Suri r.Drochia**
 3. Obiectul achizițiilor **Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in com.Suri, s.Suri si Surii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	31,00
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	31,00
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38. 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	31,00
4		Piloni CB 9.5	buc	22,00
5		Pilon CB 105-5		9,00
		2. Lucrari de montare		
6	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	9,95
7		Cablu CIII 4 2x25 mm2	m	9 950,00
8		Consola de ancora CA 1500	buc	255,00
9		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	255,00
10		Cirlig de sustinere KG	buc	210,00

1	2	3	4	5
11		Clema de suport RA-25	buc	210,00
12		Banda F 2007	m	670,00
13		Clame A200	buc	670,00
14		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	64,00
15		Clema PS-1-1	buc	174,00
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	174,00
17		Consola metalica KP-4M	buc	174,00
18	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	174,00
19		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	348,00
20	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,50
21		Cablu AVVG 3*4 mm ²	m	350,00
22	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	1,00
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
24	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	2,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10
27		Furtun metalic D = 38 mm P3-III	m	10,00
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00

1	2	3	4	5
29	08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	1,00
30	08-01-066-1	Descarcator 400V	set	1,00
31	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00
32	10-08-017-01	Taimer electronic	buc	1,00
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12
34		Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	12,00
35		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	6,00
36	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
		3. Utilaj		
37		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00
38		Contoare electronic 220 V 40A	buc	1,00
39		Dulap de derijare ЩМП-300x400x250 mm	buc	1,00
40		Taimer ТЭ-15 16A	buc	1,00
41		Contactator КМИ-25A	buc	1,00
42		Declansator de sarcina BH32/2/32A	buc	2,00
43		Automat BA47-29 1P 25A B	buc	1,00
44		Automat BA47-29 1P 10A B	buc	1,00
45		Automat BA47-29 1P 32A B	buc	1,00
46		Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	1,00
47		Corp de iluminat LED 50 W(5 ani garantie)	buc	174,00