

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
- Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25^b tel: 25-41-05, 25-41-01, fax: 72-80-47;
- Obiectul achizițiilor:** Rețele exterioare a apelor pluviale pe teritoriul Spitalului Serviciului medical din str. Gh. Asachi 25^b
- Cod:** CPV

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Formular Nr.1
WinCmeta

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
		Capitolul 1.1. Lucrări de terasament		
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ imbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descarcare în depozit teren cat. I în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	1,0400
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	3,5600
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	10,4000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II (Ingrădirea și încărcarea pământului)	100 m3	0,2030
5	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 5 km	t	30,5100
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,2030
7	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	26,0000
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3	26,0000
9	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5770
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3	0,5770
		Capitolul 1.2. Conducte și accesorii		

1	2	3	4	5
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm)	m	95,0000
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	30,0000
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	9,0000
14	pret de piata	Banda de avertizare	m	130,0000
15	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,0000
16	pret de piata	Camin pluvial patrat Poly Max Basic 545x545x522	buc	4,0000
17	pret de piata	Camin pluvial patrat Poly Max Basic 300x300x300	buc	13,0000
18	pret de piata	Prelungitor din plastic Poly Max Basic pentru camin 545x545x230	buc	2,0000
19	pret de piata	Prelungitor din plastic Poly Max Basic pentru camin 300x300x120	buc	5,0000
20	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 545x545	buc	3,0000
21	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere 300x300	buc	10,0000
22	AcA54B	Cot 90 grade PVC D 200 mm	buc	8,0000
23	AcA54B	Cot 90 grade PVC D 160 mm	buc	10,0000
24	AcA54B	Cot 90 grade PVC D 110 mm	buc	6,0000
25	AcA54B	Teu egal PVC D 200 mm	buc	5,0000
26	AcA54B	Teu egal PVC D 160 mm	buc	4,0000
27	AcA54B	Teu redus PVC D 200x160 mm	buc	8,0000
28	AcA54B	Reductie PVC D 200x160 mm	buc	10,0000
29	AcA54B	Reductie PVC D 160x110 mm	buc	9,0000
		Capitolul 1.3. Demontare/Montare pavaj		
30	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	130,0000
31	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (fara costul pavajului)	m2	130,0000

Inginer superior pe exploatarea clădirilor
al secției administrare și logistică a SM

Andrei Popa

COORDONAT:

Șef al Secției administrare și
logistică a Serviciului medical

Spiridon Timercan