

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în
s.Cogilniceni, r-nul Rezina
N04/20-A-AEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Rețele electrice exterioare ВЛ-10кV**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
1	33-04-003-10	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior CB-105	buc	1,00
2	33-04-003-11	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea CB-105	buc	2,00
3	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru susțineri LEA 10 kV, П-3И	buc	4,00
4	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00
5	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	5,00
6	33-04-009-6	Suspendarea în localitate populată a conductorilor LEA 6-10 kV, secțiune peste 70 mm ² , cu ajutorul mecanismelor СИП3-70 mm ²	1 km	0,073
7	507-970	Conductor СИП3-70 mm ²	1 km	0,235
8	33-04-030-3	Montarea întreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1	set	1,00
9	33-04-030-3	Montarea întreruptoarelor: CUT-AUT	set	1,00
10	33-03-004-1	Bateria mecanizată a prizelor de pământ verticale LEA și IDD 10 kV, la adâncimea pînă la 15 m	buc	8,00
		Capitolul 2. Lucrări de montare		
11		1.Разъединительный пункт 10кВ АРП-1 (изоляторы и линейная арматура л.АЕЕ.9)	buc	1,00
12	08-01-052-1	Izolator de susținere, tensiune pînă la 10 kV, ПС-70Е	buc	13,00
13	08-02-305-1	Clema НБ-2	buc	6,00
14	08-02-305-1	Ушко У1-7-16	buc	7,00
15	08-02-305-1	Clema de filieră "ПА"	buc	3,00
16	08-02-305-1	Clema de filieră "ПС"	buc	4,00
17	08-02-305-1	Clema "А2А"	buc	6,00
18	08-02-305-1	Звено ПРТ-7	buc	6,00
19	08-02-305-1	Серьга СРС-7-17	buc	7,00

1	2	3	4	5
20	08-02-305-1	Clema ПГН-2-6	buc	1,00
21	08-02-305-1	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada):conductor AC-70 (ошиновка)	buc	1,00
22		2.Разъединительный пункт 10кВ АРП-1 (стальные конструкции и линейная арматура л.АЕЕ.9)	buc	1,00
23	08-02-305-4	Traversa pe stilp M2-10-SP	buc	1,00
24	08-02-377-3	Consola RLND	buc	1,00
25	1547	Круг 10	m	1,50
26	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-2	buc	2,00
27	08-02-305-1	Bratara pe stilp X1	buc	2,00
28	08-02-305-1	Bratara pe stilp X7	buc	3,00
29	08-02-305-1	Bratara pe stilp X8	buc	1,00
30	08-02-305-1	Clema de filiera "ПА"	buc	15,00
31	08-02-305-1	Clema "A2A"	buc	6,00
32	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП1"	100 m	0,07
33	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОК	buc	1,00
34	08-02-305-4	Устройство ответвительное промежуточное УОП	buc	1,00
35	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В	buc	5,00
36	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Е	buc	6,00
37	150542	Спиральная вязка СВ-70	buc	6,00
38	154666	Сорасел К-7	buc	5,00
39	08-02-305-1	Urechiusa FIS-1-7-16	buc	12,00
40	08-02-305-1	Veriga intermediara S7-1	buc	12,00
41	1505	Clema DN-70 Rpi	buc	12,00
42	08-02-305-4	Consola PA-1	buc	1,00
43	08-02-305-4	Consola PA-2	buc	1,00
44	08-02-305-4	Consola (вал привода) PA-3	buc	2,00
45	08-02-305-4	Consola PA-4	buc	1,00
46	08-02-305-4	Consola PA-5	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj		
47	Pretul firmei	Decupla РЛНД1-10/200 + привод	buc	1,00
48	1152	Intreruptor-siguranta CUT-OUT	buc	3,00

1	2	3	4	5

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

