

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență**

2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență**

3. Obiectul achizițiilor **Serviciilor de reparație curentă a încăperilor de serviciu din sediul IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chisinau**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparație		
		1.1. WC et.I		
		1.1.1. Lucrari de demolare		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
3	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,0000
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	54,2000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,2000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,1400
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	0,6000
8	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	5,0000
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,0000
		1.1.2. Electricitate		
10	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	6,0000
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,0000
12	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000
13	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	25,0000
14	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
16	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	3,0000
1.1.3. Lucrari de constructii				
17	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	67,7600
18	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	20,1200
19	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale - pereti h = 100 cm, orizontale - pardoseli) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	50,2300
20	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Rezistent la umezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	4,5000
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	24,1200
22	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala, 300 x 600 mm	m2	67,7600
23	CK27C	Cabine sanitare din panouri sanitare HPL la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	10,1200
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,0000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,0000
1.1.4. Lucrari sanitare				
26	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	25,0000
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	6,0000

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
29	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000
31	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
32	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	9,0000
33	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm	buc	1,0000
34	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
35	SD06A	Racord PPR, F 25x1/2	buc	6,0000
36	SD06A	Racord PPR, F 25x1/2	buc	6,0000
		1.1.5. Obiecte sanitare		
37	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu semipiedestal avind teava de scurgere din inox sau tiava cromata, montat pe console fixate pe pereti	buc	2,0000
38	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavuar cu fotoelement (senzor)	buc	2,0000
39	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 450 x 6500 mm, cu iluminare LED	buc	2,0000
40	SE59A	Uscator de mini din inox cu viteza aerului 60 - 70 m/s	buc	2,0000
41	SC14A	Dozator sapun din inox, montat pe perete, 245 x 115 mm,	buc	2,0000
42	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar suspendat, inclusiv rama suspendata	buc	2,0000
43	SC09A	Pisoar din portelan sanitar cu sensor integrat montat pe perete	buc	1,0000
44	Pret piata	Caldare de gunoi, 5 l, inox sau cromat cu capac detasabil automat	buc	2,0000
45	Pret piata	Perie WC stativa din inox sau cromat	buc	2,0000
46	Pret piata	Suport hirtie WC, inox sau cromat montat pe perete	buc	2,0000
		1.2. WC et.II		
		1.2.1. Lucrari de demolare		
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
48	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,0000
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,2000
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,9400
		1.2.2. Electricitate		
52	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp,	m	10,0000

1	2	3	4	5
		pentru locuri de lampa si prize		
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
54	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
55	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	25,0000
56	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000
58	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	1,0000
		1.2.3. Lucrari de constructii		
59	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	25,2000
60	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	5,9400
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale - pereti h = 50 cm, orizontale - pardoseli) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	21,8800
62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	4,5000
63	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	20,1200
64	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, placi: 300 x 600 mm	m2	25,2000
65	CK27C	Cabine sanitare din panouri sanitare HPL la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	7,1000
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,0000

1	2	3	4	5
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
1.2.4. Lucrari sanitare				
68	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	14,0000
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000
70	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000
71	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,5000
72	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
73	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
74	SD06A	Racord PPR, F 25x1/2	buc	4,0000
75	SD01A	Robinet coltar 1/2x3/4	buc	4,0000
1.2.5. Obiecte sanitare				
76	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu semipiedestal avind teava de scurgere din inox sau tiava cromata, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,0000
77	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavuar cu fotoelement (senzor)	buc	1,0000
78	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 450 x 650 mm, cu iluminare LED	buc	1,0000
79	SE59A	Uscator de mini din inox cu viteza aerului 60 - 70 m/s	buc	1,0000
80	SC14A	Dozator sapun din inox, montat pe perete, 245 x 115 mm,	buc	2,0000
81	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar suspendat, inclusiv rama suspendata	buc	2,0000
82	SC09A	Pisoar din portelan sanitar cu sensor integrat montat pe perete	buc	1,0000
83	Pret piata	Caldare de gunoi, 5 l, inox sau cromat cu capac detasabil automat	buc	2,0000
84	Pret piata	Perie WC stativa din inox sau cromat	buc	2,0000
85	Pret piata	Suport hirtie WC, inox sau cromat montat pe perete	buc	2,0000
1.3. Birou nr. 8 et. II				
1.3.1. Lucrari de demolare				
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000
1.3.2. Lucrari de constructii				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,5000
88	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 600 x 600 mm de 40 W (5500 K) incorporat on tavan suspendat	buc	2,0000
1.4. Biroul 20 et. I				
1.4.1. lucrari de demolare				

1	2	3	4	5
89	RpCM33D	Demontarea placajelor din PGC	m2	3,7000
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,9400
91	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,5000
1.4.2. Lucrari sanitare				
92	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,5000
93	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000
94	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
95	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
96	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	14,0000
97	SD06A	Racord PPR, F 25x1/2	buc	2,0000
98	SD01A	Robinet coltar 1/2x3/4	buc	2,0000
1.4.3. Lucrari de constructii				
99	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Rezistent la umezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	4,5000
100	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	4,5000
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,5000
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,3600
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,3600
1.5. Biroul 26 et. I				
1.5.1. Lucrari de demolare				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,0500
1.5.2. Lucrari de constructii				
106	CF50B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0500
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	18,0500

1	2	3	4	5
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0500
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0500
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0500
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,0500
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,8000
113	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 600 x 600 mm de 40 W (5500 K) incorporat on tavan suspendat	buc	1,0000
		2. Echipament		
114	Pret furnizor	Cuptor cu microunda min 800 W putere	buc	1,0000
115	Pret furnizor	Ceainic electric min 2200 W	buc	1,0000
116	Pret furnizor	Aparat de cafea, automat, puterea min 1500 W	buc	1,0000
117	Pret furnizor	Bucatarie, l = 2000 mm + chiuveta + baterie amestecatoare pentru lavuar	buc	1,0000
118	Pret furnizor	Masa bucatarie 1500x900x800 mm	buc	2,0000
119	Pret furnizor	Scaun bucatarie Inaltime scaun: 86 cm; inaltime sezut: 45 cm; latime sezut: 38,5 cm; adincime sezut: 38,5 cm greutatea admisa 100 - 120 kg	buc	8,0000
120	Pret furnizor	Raft metalic pentru arhiva: h = 1800 - 1900 mm, adincimea = 380 - 400 mm, nr. polite - 5	m	5,8000

1. Termen de execuție 45 zile lucrătoare
2. Experință similară
3. Muncitori agajați oficial de specialitate minim 10 persoane
4. Certificate de calitate și pasapoarte la obiectele sanitare
5. Certificate de calitate pe principalele materiale de construcție
6. Grafic de execuție a lucrărilor
7. Culorile finajelor și a gresiei, mobilier va fi coordonat cu beneficiarul

Șeful Direcției logistică
colonel al s/intern

Vlad Golban