

(denumirea obiectului)

## Deviz local nr. 29

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	CE22A	<b>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv</b>	m	42,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	44,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	21,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,50
	2413217300010	Cleme	buc	21,00
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	10,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,50
	7213050013100	Tinichigiu (K = Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv)	h-om	29,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj (K = Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv)	h-ut	2,52
2	CE20A	<b>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv</b>	m	274,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	287,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	383,60
	2666122800555	Element de inchidere	buc	54,80
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	27,40
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	54,80
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	54,80
	2874115837745	Suruburi	buc	2740,00
	7213050013100	Tinichigiu (K = Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv)	h-om	164,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj (K = Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv)	h-ut	21,92
		<b>Total:</b>	lei	
		<b>Inclusiv salariu:</b>	lei	
		Asigurari sociale si medicale:24%	lei	
		<b>Total:</b>	lei	
		Cheltuieli de transport:10%	lei	
		<b>Total cheltuieli directe:</b>	lei	
		Cheltuieli de regie:14,5%	lei	
		<b>Total cu cheltuieli de regie:</b>	lei	
		Beneficiu de deviz:6%	lei	
		<b>Total:</b>	lei	
		TVA:20%	lei	
		<b>Total deviz:</b>	lei	

Întocmit

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)

