

**Școala Profesională nr.4, mun. Bălți**  
**Lucrări generale de reparație blocu de studii**

(denumirea obiectivului)

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Lucrări de efectuat	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări generale de construcție</b>		
		<b>1.1 Cabinetul 404</b>		
		<b>1.1.1 Pereți</b>		
1.	RpCO56B	Demontări: lambriuri la perete și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m <sup>2</sup>	55,87
2.	RpCJ35F	Desfaceri de vopsea la pereți	m <sup>2</sup>	74,41
3.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m <sup>2</sup>	74,41
4.	CF50A k/m Material=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului grosimea 3 cm	m <sup>2</sup>	74,41
5.	CF17C	Diverse lucrări – strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>	74,41
6.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pa baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mmm pe suprafețele pereților	m <sup>2</sup>	74,41
7.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m <sup>2</sup>	74,41
8.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>	74,41
9.	RpCP35C	Înlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la uși și ferestre	m	6,82
		<b>1.1.2 Tavan</b>		
10.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă (Materialul Beneficiarului	m <sup>2</sup>	45,37

1	2	3	4	5
		<b>1.1.3 Pardoseli</b>		
11.	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC suport sau fără suport textil, mocneta, etc.	m <sup>2</sup>	45,37
12.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m <sup>2</sup>	45,37
13.	CG56A	Sapa de amestec de autonivelare „Nivelir”: grosime 10 mm	m <sup>2</sup>	45,37
14.	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы PVC)	m <sup>2</sup>	45,37
		<b>1.1.4 Electricitatea</b>		
15.	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc.	4,00
16.	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc.	6,00
17.	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor 25-35 mmp (VVg Ng 3*2,5)	m	120,00
18.	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanse, etanse metalic sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc.	4,00
19.	RpEE15A	Montarea întrerupătoarelor – întrerupător monopolar	buc.	1,00
		<b>1.1.4 Încălzirea</b>		
20.	RpIF12C	Grunduirea și vopsirea aparatelor metalice de instalații în 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m <sup>2</sup>	5,76
		<b>1.2 Cabinatul 104</b>		
		<b>1.2.1 Pereți</b>		
21.	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m <sup>2</sup>	55,87
22.	RpCJ35F	Desfaceri de vopsea la pereți	m <sup>2</sup>	74,41
23.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m <sup>2</sup>	74,41

1	2	3	4	5
24.	CF50A k/ Material=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului grosimea 3 cm	m <sup>2</sup>	74,41
25.	CF17C	Diverse lucrări – strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m <sup>2</sup>	74,41
26.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m <sup>2</sup>	74,41
27.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m <sup>2</sup>	74,41
28.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>	74,41
29.	RpCP35C	Înlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la uși și ferestre	m	6,82
		<b>1.2.2 Tavan</b>		
30.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă	m <sup>2</sup>	45,37
		<b>1.2.3 Pardoseli</b>		
31.	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC suport sau fără suport textil, mocneta, etc.	m <sup>2</sup>	45,37
32.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m <sup>2</sup>	45,37
33.	CG56A	Sapa de amestec de autonivelare „Nivelir”: grosime 10 mm	m <sup>2</sup>	45,37
34.	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы PVC)	m <sup>2</sup>	45,37
		<b>1.2.4 Electricitatea</b>		
35.	RpED01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc.	6,00
36.	RpEE03A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor 25-35 mmp (VVg Ng 3*2,5)	m	120,00
1	2	3	4	5

37.	RpEE15A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanse, etanse metalic sau similare, montate îngropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc.	4,00
38.	CB14A	Montarea întrerupătoarelor – întrerupător monopolar	buc.	1,00
		<b>1.3 Gunoiul/Schelele</b>		
39.	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m <sup>2</sup>	150,00
40.	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare) cu roabe pe pneuri, pe distanța de 690 m	t	16,58
41.	TsH92B	Încărcarea în auto deșeuri cu bolovani cu pietre	t	16,58
42.	TsI51A5	Transportarea deșeuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	16,58