

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului Casei de Cultura  
din s. Suhuluceni r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări №

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                      | Unitatea de<br>măsură | Volum    |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5        |
|           |                                | <b>Capitolul 1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |
| 1         | RpCI42B                        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori<br>din azbociment                                                                                                                                                                                        | m2                    | 1 319,30 |
| 2         | RpCH32C                        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor<br>de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara<br>recuperarea materialelor                                                                                                                         | m2                    | 1 319,30 |
|           |                                | <b>Capitolul 2. Constructie-montaj</b>                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |
| 3         | RpCH06C                        | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin<br>dublarea capriorilor intre 2 reazeme                                                                                                                                                               | buc                   | 11,00    |
| 4         | CN51A                          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete<br>ascunse cu paste antiseptice: astereala                                                                                                                                                             | m3                    | 14,38    |
| 5         | CE30B                          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din<br>tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de<br>rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la<br>constructii obisnuite.Norme resurselor cu<br>valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2                    | 1 319,30 |
| 6         | CE07A                          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip<br>tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab) (gr=0,45 mm)                                                                                                                                 | m2                    | 1 319,30 |
| 7         | CL17B                          | Confectii metalice diverse, montate aparent:<br>opritori de zapada                                                                                                                                                                                       | kg                    | 75,60    |
|           |                                | <b>Capitolul 3. Streasina</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |
| 8         | CB14A                          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe<br>suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m<br>inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile<br>(200 ore)                                                                                            | m2                    | 24,00    |
| 9         | CE30B                          | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din<br>tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm<br>grosime) geluite pe o parte, la constructii<br>obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0<br>(zero) se iau dupa proiect.                         | m2                    | 126,30   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                     | 4  | 5      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 10 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 126,30 |
|    |       | <b>Capitolul 4. Sistema de scurgere</b>                                                               |    |        |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                          | m  | 125,00 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                        | m  | 179,30 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.