

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat primaria satul Rosu

2. Organizatorul procedurii de achiziție primaria satul Rosu

3. Obiectul achizițiilor Reparatia str. Vasile Alexandri, s. Rosu, r. Cahul.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Compartiment.		
		1.1. Lucrari de amenajare a carosabilului.		
1	DI15A	Curățirea drumurilor modernizate, de noroi și murdarie	100m2	33,040
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea lambriului 1000mm , adincimea stratului de 5 cm (asfaltul frezat ramine ca fundatie)	m2	3 030,000
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	3,300
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	165,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=3030mp, Emulsie=0.6kg/m2)	t	1,818
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare BA 16 ,cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice ()	t	4,200
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , Nisipul bitumat se exclude	m2	3 030,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica , nisipul bitumat se exclude	m2	3 030,000
		1.2. Fintini de canalizare 17 buc		
9	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina	m2	24,000

1	2	3	4	5
		la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice		
10	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	2,400
11	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	17,000
12	RpAcE03A1	Prepararea si turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la repararea portiunilor de canale in exploatare prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, pentru beton procurat din statii centralizate	m3	1,700
13	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	17,000
		1.3. . Drumuri laterale Stotal=274m2 (5 drumuri laterale)		
14	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,540
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	27,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=274mp, Emulsie=0.6kg/m2)	t	0,164
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , Nisipul bitumat se exclude	m2	274,000
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica , nisipul bitumat se exclude	m2	274,000
		1.4. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.		

1	2	3	4	5
19	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.	1 km	12,000
20	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..	1 km	12,000
21	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp..	1 km	12,000

Intocmit  Dumitru Cretu



 N. Bărbulescu