

1. Denumirea beneficiarului de stat  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție  
 3. Obiectul achizițiilor **Plantarea arborilor cu balot si a florilor multianuale in sectorul Centru, str. Ciuflea, conform necesitatilor Preturii sectorului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Defrisarea si scoaterea plantelor vechi</b>		
1	TsH18B	Extragerea manuala a ienuparului si plantelor decorative	buc	50,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	19,5000
2	TsH18B	Extragerea manuala a trandafirilor	buc	100,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	39,0000
3	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: ienupar (in forma de bonsai)	buc	100,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Defrisarea si scoaterea plantelor vechi Inklusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari de plantare a arborilor</b>		
4	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	34,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,3800
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii)	t	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200
6	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,3400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2720
7	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	0,3400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4794
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Betula pendula doorenbos Mesteacan argintiu multitulpinal Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provenienta). inaltimea min. 4 m, circumferinta tulpinilor 12-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari	buc	27,0000

1	2	3	4	5
		mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,7 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8300
	2830127303001 1	Arbori Betula pendula doorenbos Mesteacan argintiu multitulpinal	buc	28,3500
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Magnolia soulangeana Pink Magnolie chinezeasca Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provenienta). inaltimea min. 2.5 m, circumferinta tulpinii 12-15 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	2830127303001 2	Arbori Magnolia soulangeana Pink Magnolie chinezeasca	buc	3,1500
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Magnolia denuda Yulan Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM (dovada Certificat de provenienta). inaltimea min. 2.5 m, circumferinta tulpinii 12-15 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600
	2830127303001 3	Arbori Magnolia denuda Yulan	buc	4,2000
11	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	17,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8600
12	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va determina la fata locului, la necesitate, grosime strat pina la 10 cm)	m3	3,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3320
13		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	3,4000
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	3,4000
14	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	3,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7740
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,7600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8663

1	2	3	4	5
16	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	3,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5160
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,7600
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,1900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0540
19	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	34,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,7600
20	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	34,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,4200
21	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	0,3400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1480
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la pantare si de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=4) K=4,0000	100 buc	0,3400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8968
	1212121212121	apa	m3	2,7200
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,8968
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Lucrari de plantare a arborilor Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Lucrari de plantare a florilor multianuale</b>		
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
24	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor	m2	373,0000

1	2	3	4	5
		anuale (aproximativ 4 flori / m2)		
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	18,6500
25	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm	1000 buc	1,2520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7888
26	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc	1,2520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6026
27	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinacea purpurea alb Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-60 cm, inaltimea plantei 60-90 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	1,1100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5318
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,8749
	1111000100003 22	Plante florare - Echinacea purpurea alb	buc	115,4400
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	2,1978
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0389
28	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Verbena Bonariensis Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 60-90 cm, inaltimea plantei 30-90 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	4,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,4584
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,1212
	1111000100003 29	Plante florare - Verbena Bonariensis	buc	486,7200
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	9,2664
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1638
29	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pennisetum Hameln Iarba chinezeasca Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 60-90 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	3,6600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0508
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,4794
	1111000100003 25	Plante florare - Pennisetum Hameln Iarba chinezeasca	buc	380,6400
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	7,2468
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1281

1	2	3	4	5
30	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - <i>Libertia grandiflora</i> Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 60-90 cm, inaltimea plantei 40-60 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	1,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3460
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,4030
	1111000100003 24	Plante florare - <i>Libertia grandiflora</i>	buc	176,8000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	3,3660
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0595
31	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - <i>Carex Feather Falls</i> Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	2,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5880
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,7340
	1111000100003 21	Plante florare - <i>Carex Feather Falls</i>	buc	270,4000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	5,1480
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0910
32	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - <i>Gypsophila paniculata Snowflake</i> Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 70-100 cm, inaltimea plantei 50-100 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3588
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6734
	1111000100003 23	Plante florare - <i>Gypsophila paniculata Snowflake</i>	buc	27,0400
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,5148
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0091
33	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - <i>Stipa tenuissima (Nassella tenuissima)</i> Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 40-50 cm, inaltimea plantei 40-60cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor.	100 buc	0,3500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4830
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9065
	1111000100003 26	Plante florare - Stipa tenuissima (Nassella tenuissima)	buc	36,4000
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,6930
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0122
34	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Salvia officinalis Salvie comună Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 20-25 cm, înălțimea plantei 30-45 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor.	100 buc	0,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4416
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,8288
	1111000100003 27	Plante florare - Salvia officinalis Salvie comună	buc	33,2800
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,6336
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0112
35	TsH03A	Extragerea pământului necesar amenajării spațiilor verzi, cu păstrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va stabili la fața locului, grosime strat până la 10 cm)	m3	93,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,1400
36		Sol pentru amenajare după plantare	m3	93,0000
	11111	Sol pentru amenajare după plantare	m3	93,0000
37	TsH222A	Încărcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) în transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fața locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	93,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,2300
38	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t	121,0000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	22,0220
39	TsH223B	Descărcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fața locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	93,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,8200
40	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t	121,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	30,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	121,0000
41	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	93,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,8300
42	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori / m2)	m2	930,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	130,2000
43	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	930,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,8000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	120,9000
44	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	9,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,4600
45	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100m2	9,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,8530
	1212121212121	apa	m3	41,8500
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	29,8530
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Lucrari de plantare a florilor multianuale Inclusiv salariu</b>		
		<b>4. Restabilire gazon</b>		
46	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	400,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	392,0000
47		Sol pentru amenajare	m3	400,0000
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	400,0000
48	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	400,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	444,0000
49	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	560,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	101,9200
50	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	400,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	296,0000
51	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m	t	560,0000

1	2	3	4	5
		transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	140,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	560,0000
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	400,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	124,0000
53	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	8 700,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 218,0000
54	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	8 700,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	522,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 131,0000
55	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	87,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 061,4000
56	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	87,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	419,3400
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	344,5200
57	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100m2	87,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	279,2700
	1212121212121	apa	m3	391,5000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	279,2700
58		Pietris decorativ - 110 m2, grosime strat 5 cm	m3	5,5000
	6465464	Pietris decorativ	m3	5,5000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Restabilire gazon Inclusiv salariu</b>		