

**Lucrari de reparatie in incinta cladirii
IP nr.2 "ALBINUTA" din s.Peresecina**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2/2024

SALA FESTIVA

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	7,35
	7422010060100	Timplar	h-om	1,543
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,543
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	118,40
	7122050013400	Zidar	h-om	14,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,184
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,885
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,885
	4100126202818	Apa	m3	3,575
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,575
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,445
	2320166200729	Parchetin	l	2,145
	4100126202818	Apa	m3	2,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,145
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,725
	4100126202818	Apa	m3	3,575
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,86
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3	9,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,588
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,188
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,632
Total				
Total Demolari				
		1.2. Lucrari diverse		
7	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	72,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	216,72
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (materiale demolate)	t	72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,92
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	72,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,576
Total				
Total Lucrari diverse				
		1.3. Pereti		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"-0.27kg/m2intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	118,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	16,576
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	31,968
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,92
11	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gol usa	m3	0,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,939
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,008
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	336,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,186
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,386
	2922140007000	Macara	h-ut	0,302
12	CK18C	Montarea maiac W10 pereti	m	78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	20,28
	27431235490251	Profil aluminiu Maiac W10	m	81,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,95
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,078
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	468,00
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	118,40
	7122050013400	Zidar	h-om	165,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 243,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,552
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,829
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,474
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,947
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d.3mm 100x100	kg	194,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97
	28731220041001	Plase sudate d.3mm 100x100	kg	195,94
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,94
	2010237318750	Distantieri	buc	58,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,116
15	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat AIII d.10 l=600	buc	190,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	28,50
	28741363133001	Diblu din AIII	buc	190,00
16	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=6 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	118,40
	7122050013400	Zidar	h-om	118,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 486,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,328
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,421
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,421
17	CF58A	Tencuieli interioare la Glafurii, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	17,357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	82,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,459
	4100116202818	Apa	m3	0,119
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,034
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,126
18	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	40,00
	7422010060100	Timplar	h-om	10,40
	27431235490252	Cornier aluminiu ferestre	m	42,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	240,00
19	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,80
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,262
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	248,37
	4100116202818	Apa	m3	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,343
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,503
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	118,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,552
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,92
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	118,40

1	2	3	4	5
		mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	144,448
	2653102100831	Amestec uscat	kg	845,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,474
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,354
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,894
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,40
	7122050013400	Zidar	h-om	23,68
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	130,24
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,90
	4100126202818	Apa	m3	0,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2 Coeficient la manopere=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	118,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,68
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	116,742
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,237
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	118,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,552
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,92
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,104
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,237
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,071
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,04
Total				
Total Pereti				
1.4. Tavane				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 600-600-12(Rezistent la umeditate)	m2	71,50

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,725
	7422010060100	Timplar	h-om	146,575
	2874136313300	Diblu din metal	buc	286,00
	27321036461512	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600*600*12mm	m2	75,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,073
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,725
	71240100107001	Dulgher	h-om	50,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,143
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	21,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,575
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,725
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie(la tavane armstrong)	buc	12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,64
	28112363062221	Grila ventilatie Tavan Armstrong	buc	12,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
Total				
Total Tavane				
		1.5. Pardosele		
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta Material marunt=1,03	m2	71,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,575
	2682132600465*	Pelicola hidroizolanta	m2	84,692
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	883,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,715
33	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).(Polesterolciment) Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,01	m2	71,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,047
	2812106306003	Profil din metal usor	m	50,55
	2430226100801	Grund din acril	kg	10,832
	2222222222	Polesterolciment	m3	8,666
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,578
	4100126202818	Apa	m3	0,217
	2051142950700	Dibluri	buc	0,361
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,43
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,214
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,357
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,317
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	3,361
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d.3mm 100x100	kg	112,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56

1	2	3	4	5
	28731220041001	Plase sudate d.3mm 100x100	kg	113,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,12
	2010237318750	Distantieri	buc	33,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,067
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Coeficient la manopere=2,00	m2	71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	85,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,30
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(M150)	m3	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,145
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,858
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadek=2 Coeficient la manopere=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,86
	2664102102010*	Mortar ciment 100-T(M150)	m3	0,786
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,429
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,214
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"-0.27kg/m2intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	71,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,01
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	19,305
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,575
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,731
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 099,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,467
	4100126202818	Apa	m3	0,287
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,715
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	82,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,725
	2670112204051	Placi din laminat	m2	75,826
	1111000100048	Strat sintetic	m2	75,826
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	64,993
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,145
Total				
Total Pardosele				
1.6. Timplarie				
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	5,46

1	2	3	4	5
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//Usa interioara PVC cu 4 camere, din partea coridorului culoare alb, coef rezistent la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ cu supralumina U 1300x2100 - 2buc		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,437
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,955
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,276
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,109
41	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	7422010060100	Timplar	h-om	4,84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,00
42	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre L=400 Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	9,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
Total				
Total Timplarie				
1.7. Demolari Sistemul electric, sanitar				
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,64
44	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
46	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	210,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,60
47	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,52
48	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	15,00

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,50
49	RpIB12B	Demontari -radiator si pregatire pu montare	buc	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,60
Total				
Total Demolari Sistemul electric, sanitar				
Total				
Asigurarea sociala (PI3) * 24 %				
Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %				
Total PI3+Asigur+Cheltu				
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrarile de montare si reglare-demarare		
		2.1. Lucrari de montare EL		
50	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa IP20	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,32
	11110001000201	Intrerupator -1 clapa	buc	3,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,60
51	RpEE17D	Montarea prizelor 16A	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32
	2746167335101	Priza bipolara	buc	8,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04
52	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice// Cutie pentru 12 automate Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,43
	11111222000072	Tablou electric, gata echipat-12modu	buc	1,01
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
53	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp//Cablul cu fire din cupru VVG-ng - LSLTx 3x1,5mm2 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03	m	40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,60
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	43,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,236
54	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	42,00

1	2	3	4	5
		simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp-Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x2,5mm2 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,70
	11110001000332	Cordoane de cupru//Cablu BBΓЭНГ (A)-LS-.3x2.5	m	45,423
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,865
55	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm-d20d25 Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	82,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	54,94
	26611228036011	Tub flexibil d.20-25	m	92,004
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,804
56	RpEF13G	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", LED 48W, 600x600 mm	buc	12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,20
	28752744005021	Corp de iluminat LED	buc	12,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	36,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,60
57	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,98
	3320634625001	Contactator automat	buc	6,00
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	36,00
	2051142950700	Dibluri	buc	24,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20
58	pret piata	Intrerupator automat C61N/16A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00
	11111111111	Intrerupator automat C61N/16A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00
59	pret piata	Intrerupator automat C61N/10A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00
	111111111121	Intrerupator automat C61N/10A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00
60	pret piata	Intrerupator automat C43N/25A C - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00
	111111111131	Intrerupator automat C43N/25A C - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00
61	RpEE09B	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-63 A, AC-3 DITA sau similare, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,41
	3320634625001	Contactator automat	buc	1,00

1	2	3	4	5
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20
62	pret piata	Intrerupator de sarcina 3P/32A - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
	1111111111151	Intrerupator de sarcina 3P/32A - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
Total				
Total Lucrari de montare EL				
2.2. Lucrari de montare Incalzire				
63	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Montarea radiator demontat) Manopera	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25
	28752276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,25
64	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR 25 x d 3/4)	buc	10,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,50
	25231567138001	Fitinguri din fonta//Trecere PPR 25 x d 3/4)	buc	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,14
	2320116200573	Benzina auto	l	0,50
65	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,40
66	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm-	m	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,40
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	4,12
67	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,20
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	8,24
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	buc	10,00

1	2	3	4	5
		pina la 20,0 mm, inclusiv		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,15
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,60
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,36
70	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	34,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80
	2875274204000	Bratară fixare	buc	34,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,70
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	34,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	34,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,40
71	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	34,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,52
	2875274204000	Bratară fixare	buc	34,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,70
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	34,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	34,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,40
72	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	30,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	3,00
73	IC46A	Distribuitoare - Cutie de metal 400x400x200 cu usa pentru montarea robinetelor	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40
	29131241241001	Distribuitoare - Cutie de metal 400x400x200 cu usa	buc	1,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,05
Total				
Total Lucrari de montare Incalzire				
Total				

1	2	3	4	5
		Asigurarea sociala (II3) * 24 %		
		Cheltuieli de transport (II3) * 10 %		
		Total II3+Asigur+Cheltu		
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 76 %		
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu		
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %		
		Total Lucrarile de montare si reglare-demarare		
	Total			
	TVA (II3) * 20 %			

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor Primaria Peresecina Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.