

**Lucrari de reparatie a unor
strazi din or. Singerei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a unor stazi din or. Singerei (cu adaos de material) : str. Lazo, str.Pacii, str.Gagarin .				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	66,0000		
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	66,0000		
		Capitolul 2. Lucrari de asfaltare a drumului de acces spre biserica din or. Singerei				
3	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	550,0000		
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	82,5000		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn x 3000 m2=1,8tn	t	0,3300		
6	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,0000		

Total:

Прямые затраты	Lei		
Asigurari sociale	24,00 %		
Cheltuieli de depozitare	2,00 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		
Beneficiu de deviz	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

