

**Proiectare a doua sonde  
arteziene si a patru castele de  
apa in sBrinza r-nul Cahul.**

**N11-24-C-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1**  
**Amenajarea teritoriului. Platforma C.**

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Sistematizare verticala</b>                                                                                                                                                              |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC19B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                | 100 m3 | 0,400                                          |                                          |                        |
| 2         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajunsde sol) | 100 m3 | 4,100                                          |                                          |                        |
| 3         | TsI50A3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                          | t      | 697,000                                        |                                          |                        |
| 4         | DI96                              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)                                                                      | 100 m3 | 4,500                                          |                                          |                        |
|           |                                   | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =180m2</b>                                                                                                                                        |        |                                                |                                          |                        |
| 5         | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint             | 100 m3 | 0,360                                          |                                          |                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|    |        | necoeziv.                                                                                                                                                                                        |        |         |   |   |
| 6  | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                  | m3     | 27,000  |   |   |
| 7  | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                               | m3     | 32,400  |   |   |
| 8  | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15                                                                                                                                        | m      | 75,000  |   |   |
|    |        | <b>3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta =30m2</b>                                                                                                                                           |        |         |   |   |
| 9  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.     | 100 m3 | 0,060   |   |   |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                  | m3     | 4,500   |   |   |
| 11 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                               | m3     | 4,800   |   |   |
| 12 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8                                                                                                                                     | m      | 20,000  |   |   |
|    |        | <b>4. Gardul metalic (51sec 126.0m)</b>                                                                                                                                                          |        |         |   |   |
| 13 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 51buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m-51 buc; capac patra- 51buc; element de fixare ECO zincat 204 buc; beton B12.5 -3.67m3) | m      | 126,000 |   |   |
| 14 | CK14A  | Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din                                                                           | m2     | 7,200   |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|
|    |             | teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)                                                                                                                     |         |        |   |   |
| 15 | CK14A       | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3) | m2      | 1,800  |   |   |
|    |             | <b>5. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                            |         |        |   |   |
| 16 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii                                                                                                                                            | 100 buc | 0,170  |   |   |
| 17 | TsH109A     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi                                                                                                                        | buc     | 17,000 |   |   |
| 18 | TsH110A     | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar                                                                                                                                                    | buc     | 17,000 |   |   |
| 19 | TsH09C      | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Gazon obisnuit)                                                                                                                           | 100m2   | 3,700  |   |   |
| 20 | TsH09C      | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidare pantelor cu iarba)                                                                                                            | 100m2   | 4,000  |   |   |
|    |             | <b>6. Demontarea castel de apa V=50m3 H=18m</b>                                                                                                                                                                   |         |        |   |   |
| 21 | CL14B       | Demolarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile.                                                                                                                                | t       | 6,173  |   |   |
| 22 | RpCB18B     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                           | m3      | 29,400 |   |   |
| 23 | TsC03G1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                   | 100 m3  | 0,330  |   |   |
| 24 | TsI50A2     | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                                       | t       | 62,000 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                 | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|    |        | autobasculanta la distanta de 2 km                                |        |       |   |   |
| 25 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,330 |   |   |

**Obiect Proiectare a doua sonde arteziene si a patru castele de apa in sBrinza r-nul Cahul. N11-24-C-PG**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Amenajarea teritoriului. Platforma C.

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Sistematizare verticala</b>                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|          | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,5400                                 |                      |                        |
| 2        | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajunsde sol) | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 |                      |                        |
| 3        | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                          | t      |                                        |                      |                        |
|          | 3410540000006               | Autobasculanta                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0760                                 |                      |                        |
| 4        | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei)                                                                      | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|          | 2952240004125               | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920                                 |                      |                        |
|          | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900                                 |                      |                        |
|          | 2952500005600               | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                          | h-ut   | 1,1920                                 |                      |                        |
|          |                             | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =180m2</b>                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 5        | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.   | 100 m3 |                                        |                      |                        |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200                                 |                      |                        |
|          | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900                                |                      |                        |
| 6        | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                | m3     |                                        |                      |                        |
|          | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3700                                 |                      |                        |
|          | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                       | m3     | 0,2320                                 |                      |                        |
|          | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                              | m3     | 1,3110                                 |                      |                        |
|          | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                              | h-ut   | 0,1530                                 |                      |                        |
|          | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0230                                 |                      |                        |
|          | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0480                                 |                      |                        |
| 7        | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                             | m3     |                                        |                      |                        |
|          | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000                                 |                      |                        |
|          | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                           | m3     | 1,2700                                 |                      |                        |
|          | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                               | m3     | 0,0500                                 |                      |                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|    |                | terasam.                                                                                                                                                                                         |        |         |   |   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  |   |   |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2180  |   |   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0050  |   |   |
| 8  | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15                                                                                                                                        | m      |         |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500  |   |   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5200  |   |   |
|    | 266310210011   | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0450  |   |   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                   | kg     | 3,1700  |   |   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 0,0090  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0060  |   |   |
|    | 2666122800285  | Bordura beton pentru strada BP100.30.15                                                                                                                                                          | m      | 1,0050  |   |   |
|    |                | <b>3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta =30m2</b>                                                                                                                                           |        |         |   |   |
| 9  | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.     | 100 m3 |         |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200  |   |   |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                            | h-ut   | 10,3900 |   |   |
| 10 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                  | m3     |         |   |   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3700  |   |   |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3     | 0,2320  |   |   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 1,3110  |   |   |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1530  |   |   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0230  |   |   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0480  |   |   |
| 11 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                               | m3     |         |   |   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3000  |   |   |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                             | m3     | 1,2700  |   |   |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3     | 0,0500  |   |   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  |   |   |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2180  |   |   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0050  |   |   |
| 12 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8                                                                                                                                     | m      |         |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500  |   |   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4400  |   |   |
|    | 266310210011   | Beton clasa B7.5                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0450  |   |   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                   | kg     | 2,9200  |   |   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 0,0080  |   |   |
|    | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8                                                                                                                                                         | m      | 1,0050  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0060  |   |   |
|    |                | <b>4. Gardul metalic (51sec 126.0m)</b>                                                                                                                                                          |        |         |   |   |
| 13 | CO06B3         | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 51buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m-51 buc; capac patra- 51buc; element de fixare ECO zincat 204 buc; beton B12.5 -3.67m3) | m      |         |   |   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,2500  |   |   |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9200  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1800  |   |   |
|    | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,8 m d-4,2mm                                                                                                                                                       | buc    |         |   |   |
|    | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m                                                                                                                                                | buc    |         |   |   |
|    | 27107037003401 | Capac patrat 60*60                                                                                                                                                                               | buc    |         |   |   |
|    | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40                                                                                                                                                                    | buc    |         |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|
|    | 26631021000015 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                          | m3      |        |   |   |
| 14 | CK14A          | Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2      |        |   |   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1900 |   |   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,9600 |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1800 |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3800 |   |   |
|    | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)                                                                                                                                                            | set     |        |   |   |
|    | 26631021000015 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                          | m3      |        |   |   |
|    | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                    | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                      | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                            | kg      | 0,1000 |   |   |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,1150 |   |   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw      | 0,2300 |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg      | 1,2500 |   |   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                    | m3      | 0,0040 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0010 |   |   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0200 |   |   |
| 15 | CK14A          | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3)    | m2      |        |   |   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1900 |   |   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,9600 |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1800 |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3800 |   |   |
|    | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0m (set)                                                                                                                                                             | set     |        |   |   |
|    | 26631021000015 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                          | m3      |        |   |   |
|    | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                    | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                      | buc     | 4,0000 |   |   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                            | kg      | 0,1000 |   |   |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,1150 |   |   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw      | 0,2300 |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg      | 1,2500 |   |   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                    | m3      | 0,0040 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0010 |   |   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0200 |   |   |
|    |                | <b>5. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                               |         |        |   |   |
| 16 | 47-02-039-8    | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii                                                                                                                                               | 100 buc |        |   |   |
|    | 010410         | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)                                                                                 | h-ut    | 2,3200 |   |   |
|    | 091500         | Sapatori de gropi                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 2,3200 |   |   |
| 17 | TsH109A        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi                                                                                                                           | buc     |        |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0145 |   |   |
| 18 | TsH110A        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar                                                                                                                                                       | buc     |        |   |   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2900 |   |   |
|    | 28301273030011 | Artar                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0500 |   |   |
| 19 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Gazon obisnuit)                                                                                                                              | 100m2   |        |   |   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                | h-om    | 5,2000 |   |   |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                               | kg      | 1,0000 |   |   |
| 20 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidare pantelor cu iarba)                                                                                                               | 100m2   |        |   |   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                | h-om    | 5,2000 |   |   |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                               | kg      | 1,0000 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |               | <b>6. Demontarea castel de apa<br/>V=50m3 H=18m</b>                                                                                                                             |        |        |   |   |
| 21 | CL14B         | Demolarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile.                                                                                              | t      |        |   |   |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                    | h-om   | 7,5000 |   |   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0000 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5000 |   |   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg     | 0,4000 |   |   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3     | 0,6000 |   |   |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                              | h-ut   | 0,2000 |   |   |
| 22 | RpCB18B       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                         | m3     |        |   |   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om   | 7,9000 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 3,3700 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3     | 0,0200 |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1500 |   |   |
| 23 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |   |   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 |   |   |
| 24 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km                                                                                                                  | t      |        |   |   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0640 |   |   |
| 25 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 |        |   |   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800 |   |   |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 |   |   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4200 |   |   |