

**Lucrari de reparatii interioare la
Scoala de Arte din s. Varnita, r.
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări

Lucrari de reparatie interioara

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbolnorme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Hol		
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	87,910
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	33,490
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
		Capitolul 1.1.2. Pardosea		
4	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,490
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	33,490
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2. Nota: Gresie portelena de calitate rezistentala la zgirieturi si cazaturi a obiectelor grele	m2	33,490
7	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,020
8	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite. Nota: Vopsirea scenei	m2	10,130
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
9	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Nota: Rezistent la umezeala	m2	42,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Nota: Tapete din fibre de sticla	m2	42,000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000

1	2	3	4	5
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,000
15	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	28,060
		Capitolul 1.1.4. Pereti		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	87,910
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,220
18	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	83,220
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,220
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,690
21	CK18C Apl	Montarea coltarelor din aluminiu	m	17,870
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	87,910
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,910
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culoarea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	87,910
25	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,620
		Capitolul 1.2. Coridor 1 Capitolul 1.2.1. Lucrari de demolare		
26	RpCR29 A	Curatarea vopselei la pereti	m2	33,460
27	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,790
28	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
		Capitolul 1.2.2. Pardosea		
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,790
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	10,790
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2. Nota: Gresie portelanata de calitate rezistentala la zgirieturi si cazaturi a obiectelor grele	m2	10,790

1	2	3	4	5
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,080
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
33	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Nota: Rezistent la umezeala	m2	10,150
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,150
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Nota: Tapete din fibre de sticla	m2	10,150
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,150
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,150
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,150
39	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,920
		Capitolul 1.2.4. Pereti		
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	38,750
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,460
42	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,460
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,460
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,290
45	CK18C Apl	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,620
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,750
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,750
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culoarea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	38,750
49	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi. Nota; Vopsirea panourilor de perete	m2	17,530
		Capitolul 1.3. Coridor 2		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.1. Lucrari de demolare		
50	RpCR29 A	Curatarea vopselei la pereti	m2	51,350
51	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,420
52	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
		Capitolul 1.3.2. Pardosea		
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,420
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	14,420
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2. Nota: Gresie portelenata de calitate rezistentala la zgirieturi si cazaturi a obiectelor grele	m2	14,420
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,910
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
57	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Nota: Rezistent la umezeala	m2	14,110
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,110
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Nota: Tapete din fibre de sticla	m2	14,110
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,110
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,110
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,110
63	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	23,600
		Capitolul 1.3.4. Pereti		
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,260
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,350
66	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	51,350
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,350

1	2	3	4	5
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,910
69	CK18C Apl	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,370
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,260
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,260
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culoarea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	53,260
73	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi. Nota; Vopsirea panourilor de perete	m2	20,720
		Capitolul 1.4. Birou Capitolul 1.4.1. Lucrari de demolare		
74	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,810
75	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,230
76	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
		Capitolul 1.4.2. Pardosea		
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	9,230
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,230
79	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	9,230
80	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp. Nota Laminat gr. 12 mm, clasa de abraziune 33	m2	9,230
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
81	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Nota: Rezistent la umezeala	m2	9,230
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,230
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Nota: Tapete din fibre de sticla	m2	9,230
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,230

1	2	3	4	5
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,230
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,230
87	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,180
		Capitolul 1.4.4. Pereti		
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	39,810
89	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,810
90	RpCJ12 C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	39,810
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	44,530
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,810
93	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,810
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,810
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,720
96	CK18C Apl	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,680
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,530
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,530
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culoarea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2	44,530
		Capitolul 2. Electrificare		
100	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,560
101	pret furnizor	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	56,040
102	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,560
103	pret	Cablu cu sectiunea 3x1,5mm2, BBΓHrLS	m	56,040

1	2	3	4	5
	furnizor			
104	RpEE03 A	Montarea prizelor cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	8,000
105	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare, montare incorporata	buc	4,000
106	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor duble, montare incorporata	buc	2,000
107	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,170
108	pret furnizor	Corp de iluminat 600x600	buc	17,000
109	pret furnizor	Tub led 6500 K	buc	68,000

L.S.

Investitor

0