

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor: Reconstrucția peretelui de sprijin din str. Oleinicov, mun. Soroca**

Demolare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment	m3	19,50
	7123010010200	Betonist	h-om	154,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,93
		<i>Total</i>		
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	340,00
	7122050013400	Zidar	h-om	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,40
		<i>Total</i>		
3	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune	m2	340,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,40
	4100126202818	Apa	m3	1,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,80
		<i>Total</i>		
4	PJ06B	Darimarea imbracamintei din beton-asfalt	m3	22,50
	7111020030200	Miner	h-om	132,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	33,66
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	16,83

1	2	3	4	5
		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min		
		<i>Total</i>		
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taierea pamintului dupa cartogr.)	100 m3	0,10
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,21
		<i>Total</i>		
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului necesa pentru umplutura)	100 m3	0,31
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,64
		<i>Total</i>		
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,20
		<i>Total</i>		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,11
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,61
		<i>Total</i>		
10	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri (Compactarea pamintului 8 traversari a fiecarui strat)	100 m3	0,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,42

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului necesa de evacuat)	100 m3	0,21
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,43
		<i>Total</i>		
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	29,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,59
		<i>Total</i>		
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
14	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea betonului demontat necesa de evacuat)	100 m3	0,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,02
		<i>Total</i>		
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	100,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,80
		<i>Total</i>		
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea betonului demontat	100 m3	0,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				

Total
Asigurari sociale
Transport
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**