

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **PRIMARIA SURUCENI**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **PRIMARIA SURUCENI**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia unui sector de strada din s. Suruceni, raionul Ialoveni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	245,00
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7.70
3	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1.01	m2	770,00

Primăria Suruceni

B. J. m.
2



Lucrari de reparatie a drumului din s. Suruceni, r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5000
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	65,0000
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	200,0000
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=10cm	m3	20,0000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 200x200x4mm)	kg	207,8000
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	200,0000
7		Cherestea pentru rost	m3	0,1000
8	CB03G	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe	m2	9,7000

Proiectant

Primăria

Suruceni

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatie a drumurilor din s. Suruceni, r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Imbracamintea rutiera				
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (435mx3,5m)	m2	1 522,5000
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 522.5000
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,2250
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=20cm	m3	304,5000
Capitolul 2. Teava TH 0,80 (L=15m)				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3600
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	22,0000
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,0000
8	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,6000
9	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,7000

1	2	3	4	5
10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	14,5000
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,0700
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,9800
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	45,8500
14	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1810
15	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale	m3	0,8500
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	5,7000
17	PK12A	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri	kg	1 610,0000

Proiectant Investitor primăria Suruceni
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

