

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria satului Susleni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Susleni

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s Susleni

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia str. Gavril Muzicescu 121*4,5 m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	5,4450
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	54,4500
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,3267
4	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	544,5000
2. Reparatia str. Stefan cel Mare 230*3 m				
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,0350
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	181,1200
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,9000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15 cm	m3	103,5000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,4140
10	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate	m2	690,0000

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica		
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,0000
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,6000
		3. Restabilirea str. Alexandru cel Bun		
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	600,0000
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	45,0000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5400
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	900,0000
		4. Amenajarea unui sector de drum str. Stadion L=230 x 3 m (conditii restrinse k=1,15)		
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,3100
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,3100
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	196,5000
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,9000
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,9000

1	2	3	4	5
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5000
23	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	87,5000
24	DI123	(Demontarea) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,4400
25	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,1680
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,2000
27	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8 existente)	m3	3,2400
28	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul d-0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (teava existenta)	m3	0,6000
29	DI122	Montarea podetelor tubulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Teava TS 60.25.3	m3	0,6000
30	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8000
		5. Amenajarea unui sector de drum str. la Todirascu L=250 x 3 m (conditii restrinse k=1,15)		
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1250
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,1250
33	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	168,7500
34	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2	7,5000

1	2	3	4	5
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,5000
36	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2250
37	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	39,3750
38	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0300
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,7500
		6. Amenajarea unui sector de drum str.Vasile Alecsandri S=550 mp (conditii restrinse k=1,15)		
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5000
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,5000
42	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	225,0000
43	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,5000
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,5000