

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. *Denumirea beneficiarului*

I.P. „Agenția Servicii Publice”

2. *Organizatorul procedurii de achiziție:*

Grupul de lucru pentru achiziții
I.P. „Agenția Servicii Publice”

3. *Obiectul achizițiilor:*

Lucrări de reparații curente
din str. M. Viteazul, 11/1,
mun. Chișinău

Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achizitiei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	8,400
2	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte	m	9,600
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	3,000
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,500
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040
6	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	30,000
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	40,000
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului	m2	3,600
9	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,600
10	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. Plăci din granit gr.-20 mm	m2	13,400
11	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi. (baghete antiderapante)	m	18,000

1	2	3	4	5
12	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	6,400
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Fara costul placilor)	m2	3,200
14	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic: casete "Altcombond", sau echivalent	m2	6,600
15	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice "Altcombond", sau echivalent, placi termoizolante gr.=80mm	m2	6,600
16	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	12,200
17	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000
18	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,200
20	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,200

4. *Termenul de efectuare a lucrărilor – 30 zile.*

5. *Termenul și condițiile de achitare:* fără avans, pe etape pentru lucrări finalizate conform procesului verbal și facturii fiscale.

Elaborat
Șef SEE și SLC al DAIL



Bugaian Tatiana