

CAIET DE SARCINI
Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

- 1. Obiectul: Lucrări de construcție a rețelelor de iluminare stradală str. Chișinăului din mun. Hîncești.**
- 2. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Hîncești, mun. Hîncești , str. Mihalcea Hîncu, nr. 132.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	30,000
2	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	58,000
3	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc	58,000
4	33-04-042-4	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	30,000
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	33,000
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	33,000
7	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	38,000
8	33-01-008-2	Montarea stîlpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 3 m3	m3	38,000
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	95,000
		2. Lucrari de montare		
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,500

1	2	3	4	5
11	01111	Conductor AVVG 2*4mm	m	350,000
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,000
13	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 Cu pretul consolei	buc	26,000
14	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 10 Cu pretul consolei	buc	1,000
15	08-02-363-3	Pentru fiecare bec urmatore peste 2, se va adauga la norma 08-02-363-2	buc	8,000
16	01111	Conductor SIP	m	0,000
17	01111	Conductor SIP 2A 2*16mm ²	m	70,000
18	011112	Clema ES 1500	buc	44,000
19	0111121	Consola CA 1500	buc	44,000
20	011113	Clema PA 1500	buc	44,000
21	01113	Banda E2007	m	100,000
22	011118	Screpa A200	buc	100,000
23	08-02-372-2	Armatura liniara suplimentara la pozarea SIA (tip Torsada)	buc	70,000
24	011119	Clema de conexiune FIDOS 1.5-10/16-95	buc	140,000
25	011119	Clema de conexiune FIDOS PC 4-35/6-150	buc	8,000
26	011119	Curea de stringere 260/9	buc	140,000
27	08-02-407-13	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm	100 m	0,270
		3. Utilaje		
28	0111158	Corp de iluminat LED 150WT	buc	8,000
29	0111158	Corp de iluminat LED 100WT	buc	87,000
	Total			

Data „____” _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).