

**Lucrari de curatire a canalului
de scurgere a apelor meteorice in
s. Costangalia, com.
Ecaterinovca, r-nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Constructii hidrotehnice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	8,32		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	226,00		
	6141120100300	Stivuitor	h-om	167,24		
	8141260100100	Fasonator	h-om	535,62		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	223,74		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	41,13		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	226,00		
	8141260100100	Fasonator	h-om	15,82		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	386,46		

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	15,82		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in halde temporare, teren catg. II	100 m3	46,25		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	86,49		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6 937,50		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	444,00		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	TsC09A11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in autocamion.in conditiile gospodarii apelor.	100 m3	221,88		
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	390,51		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	TsI50A2	Transportarea pamintului imbibat cu apa cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km cu descarcarea in halde temporare	t	44 336,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2 837,50		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	267,93		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	174,15		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea	100m2	893,10		

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	66,09		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	DH16A	Desfundarea manuala a v Costangalia in limita podului sub nivelul apei cu aruncare in halde temporare	m3	65,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	263,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	RpAcD15 G	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 1500mm	m	27,00		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	61,56		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	RpAcD16 B	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m	t	21,60		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	20,95		
	2010102904054	Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm	m3	0,13		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,22		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,16		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	21,60		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,58		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	AcD05G	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 1600 mm Mat. marunte (cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,0020	m	27,00		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	185,22		
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare D1600mm	m	27,32		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,71		
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	13,53		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	1,70		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,18		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,70		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	24,478		
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	145,89		
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	96,44		
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	74,41		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	CA09A*	Beton ciclopian, clasa C12/15 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate (piatra sparta 70%, beton 30%) la intrarea si iesirea de la poduri	m3	34,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	125,80		
	2663102100921	Beton de ciment clasa C12/15	m3	17,00		
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	23,80		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,40		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,60		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
17	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	1 590,00		
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	19,88		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
18	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi H=1.5m in 2 linii	buc	1 590,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	461,10		
	2830127303001	Arbori H=1.5m	buc	1 669,50		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	TsH97A k=3	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani - 3 udari K=3=3,0000	buc	1 590,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	381,60		

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	238,50		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	381,60		
		<i>Cheltuieli directe</i>				