


# Constructia anexei la edificiu Gimnaziului „F.Octapciuc,, s. Samananca

(denumirea obiectivului)



## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 855 193 lei

Intocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de terasament</b>						
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m <sup>2</sup>	2,196	117,3	257,6
2	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI	100 m <sup>3</sup>	1,455	1 137,6	1 655,2
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m <sup>3</sup>	4,392	432,4	1 899,3
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,392	64,0	281,1
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t	187,000	27,3	5 105,1
6	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv	m <sup>3</sup>	32,940	97,2	3 202,2
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m <sup>3</sup>	32,940	51,7	1 701,8
<b>Total Lucrari de terasament</b>					<b>14 102,3</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 985,6</b>
		<b>2. Talpa fundatiei cota -1.500</b>				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3	9,900	315,7	3 125,0
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	54,020	83,5	4 509,4
10	CC02A	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	136,000	10,9	1 475,9
11	CC02B	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	113,260	9,7	1 098,5
12	CC02B	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	833,970	9,7	8 088,8
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,920	1 188,6	5 847,9
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3	25,600	728,1	18 639,1
<b>Total Talpa fundatiei cota -1.500</b>						<b>42 784,6</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 417,7</b>
		<b>3. Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0.300</b>				
15	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	54,020	83,5	4 509,4
16	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,880	10,9	476,2
17	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si	kg	309,320	12,6	3 885,7

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15	m3	2,110	1 188,8	2 508,3
<b>Total Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0.300</b>					<b>11 379,6</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>5 747,5</b>	
<b>4. Perete de fundatie cota - 0.300</b>						
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm	m3	14,330	315,7	4 523,4
20	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	23,960	973,9	23 335,8
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi vertical	m2	143,290	29,0	4 156,4
22	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	143,290	89,3	12 789,1
23	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi orizontal	m2	143,290	29,0	4 156,4
24	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,070	89,3	9 199,4
<b>Total Perete de fundatie cota - 0.300</b>					<b>58 160,5</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>24 297,8</b>	
<b>5. Centura cota -0.100</b>						
25	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	77,570	83,5	6 477,7

1	2	3	4	5	6	7
26	CC02A	Armături din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	85,790	10,9	931,0
27	CC02B	Armături din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	298,340	9,7	2 893,7
28	CA03A	Beton turnat in centura sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3	8,564	728,1	6 235,4
<b>Total Centura cota -0.100</b>						<b>16 537,8</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 992,5</b>
<b>6. Cofraj pardosea cota - 0.100</b>						
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm - h-5cm	m3	8,905	315,7	2 811,0
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	172,190	16,4	2 830,5
31	CA02A	Beton simplu turnat in pardoseli h-8cm, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5	m3	14,250	758,2	10 804,4
<b>Total Cofraj pardosea cota - 0.100</b>						<b>16 445,9</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 734,8</b>
<b>7. Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100</b>						
32	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	84,330	83,5	7 037,6
33	CC02A	Armături din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	122,480	10,9	1 329,2
34	CC02L	Armături din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	394,880	12,6	4 960,5

1	2	3	4	5	6	7
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,910	1 188,6	9 402,1
<b>Total Carcase coloane</b>						<b>22 729,4</b>
<b>CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/+3.100</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 171,0</b>
		<b>8. Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400</b>				
36	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	57,970	83,5	4 839,3
37	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	274,240	10,9	2 976,2
38	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	427,520	12,6	5 370,7
39	CC02L	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	293,590	12,6	3 688,0
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	16,690	1 188,6	19 837,9
<b>Total Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2buc, CG-3 - 2buc, CG-4 - 2buc, cota + 3.400</b>						<b>36 712,1</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 749,5</b>
		<b>9. Pereti portanti</b>				
41	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	74,980	650,5	48 771,1
42	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m	m3	4,230	1 707,6	7 223,0

1	2	3	4	5	6	7
43	CC09C	Montarea plasa metal d=4mm pentru aplicata la pereti , cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	33,820	56,1	1 896,3
<b>Total Pereti portanti</b>						<b>57 890,4</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 098,6</b>
<b>10. Planseu de lemn cota +3.400</b>						
44	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura	m2	194,020	118,7	23 034,2
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	99,750	22,1	2 208,1
46	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	182,540	64,6	11 792,1
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	182,540	22,1	4 040,8
48	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	180,020	217,5	39 150,6
<b>Total Planseu de lemn cota +3.400</b>						<b>80 225,8</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>37 442,4</b>
<b>11. Acoperisul</b>						
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,940	4 964,8	24 525,9
50	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la popi cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	9,220	14,5	134,1
51	CE30A1	Asterala pe invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	213,420	53,8	11 484,2
52	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,830	143,0	976,5
53	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,890	28,8	54,5
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti	m2	31,200	146,0	4 555,7

1	2	3	4	5	6	7
		gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m				
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	31,200	66,3	2 069,5
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	213,420	22,1	4 724,4
57	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice culu	m2	213,420	187,6	40 044,8
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	62,400	23,5	1 468,4
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,400	122,2	7 624,5
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,550	135,9	5 918,6
<b>Total Acoperisul</b>						<b>103 581,1</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 615,6</b>
		<b>12. Elemente pardoselelor cota 0.000</b>				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,790	1 965,2	3 517,7
62	CC03C1	Montare plase sudate la pardoseli	kg	538,020	15,9	8 533,6
63	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	180,020	105,2	18 946,9
64	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	180,020	15,7	2 820,7
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	180,020	168,6	30 359,9
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact	m2	122,040	5,2	632,1
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	122,040	283,1	34 553,1
68	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,	m	102,300	56,7	5 802,9

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	57,970	229,8	13 322,2
<b>Total Elemente pardoselelor cota 0.000</b>					<b>118 489,1</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>66 427,9</b>	
<b>13. Usi, ferestre</b>						
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,635	230,5	607,4
71	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	69,560	12,3	855,1
72	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubla	m2	46,120	865,7	39 926,4
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 1.89m2 x 2buc	m2	6,920	1 020,6	7 062,6
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	21,410	113,4	2 428,2
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	21,410	102,6	2 196,4
<b>Total Usi, ferestre</b>					<b>53 076,1</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>3 258,1</b>	
<b>14. Lucrari interioare</b>						
<b>14.1. Pereti</b>						
76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	401,060	183,6	73 624,0
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	401,060	3,1	1 239,3



1	2	3	4	5	6	7
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	401,060	101,7	40 802,0
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	401,060	3,1	1 239,3
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	401,060	36,2	14 506,5
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	401,060	3,1	1 239,3
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	401,060	38,8	15 546,3
<b>Total Pereti</b>						<b>148 196,7</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>117 475,6</b>
<b>14.2. Tavan</b>						
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	180,020	3,1	556,2
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	180,020	99,4	17 897,5
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	180,020	17,4	3 137,1
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	180,020	3,1	556,2
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,020	36,2	6 511,5
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	180,020	3,1	556,2
89	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	180,020	60,4	10 879,4
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	163,240	36,8	6 011,8
<b>Total Tavan</b>						<b>46 105,9</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 214,3</b>
		<b>14.3. Blocul sanitar</b> <b>14.3.1. Pereti</b>				
91	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m	m3	4,710	1 707,4	8 042,0
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,900	230,6	207,5
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	11,250	16,4	184,9
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,550	3,1	205,6
95	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar	m2	66,550	131,2	8 728,9
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,550	3,1	205,6
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,550	101,7	6 770,4
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,550	3,1	205,6
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,550	36,2	2 407,1
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,550	3,1	205,6
101	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	31,400	60,4	1 897,6
102	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	126,150	118,4	14 941,3
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,000	24,2	48,4
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	2,000	1 020,6	2 041,2

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
105	CK04A	Foi de usi interioare de MDF, intr-un canat	m2	2,000	588,0	1 176,1
106	CK27C	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	20,700	798,9	16 537,8
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	3,800	5,5	20,9
108	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	3,800	478,8	1 819,5
<b>Total Pereti</b>						<b>65 646,0</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23 386,4</b>
		<b>14.3.2. Retelele de apa si canalizare interioare</b>				
109	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	4,000	982,8	3 931,2
110	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	545,1	2 180,6
111	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,000	1 186,1	4 744,4
112	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	54,9	438,8
113	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	36,000	44,9	1 615,5
114	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau	m	26,000	64,0	1 664,3

1	2	3	4	5	6	7
		ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
115	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	48,5	291,1
116	SB06D	Piesa de legatura (trecere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - 50 mm	buc	1,000	45,6	45,6
117	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000	71,2	997,1
118	SB06B	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	33,2	132,9
<b>Total Retelele de apa si canalizare interioare</b>						<b>16 041,5</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 864,9</b>
<b>14.3.3. Pardoseli</b>						
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,100	12,7	318,4
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,100	64,7	1 625,1
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor betonocontact	m2	25,100	5,5	137,8
122	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	25,100	321,1	8 059,4
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,800	35,1	870,7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>11 011,4</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 287,0</b>
<b>Total Blocul sanitar</b>						<b>92 698,9</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 538,3</b>
<b>Total Lucrari interioare</b>						<b>287 001,5</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>190 228,2</b>
<b>15. Fatada. lucrari exterioare</b>						
124	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	149,000	56,9	8 483,1
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	271,190	3,1	837,9
126	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti inclusiv suprafatele in jurul tocurilor, p cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	271,190	89,2	24 198,2
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	271,190	3,1	837,9
128	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	271,190	101,7	27 589,6
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	271,190	12,5	3 382,9
130	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	271,190	123,4	33 455,5
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	271,190	3,1	837,9
132	CN07A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	271,190	60,4	16 389,2
<b>Total Fatada. lucrari exterioare</b>						<b>116 012,2</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>85 565,7</b>
<b>16. Lucrari de electricitate</b>						
133	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate	buc	1,000	563,3	563,3
134	RpEE01A	Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 A2	buc	10,000	42,8	428,4
135	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	40,000	292,6	11 702,5
136	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete, cu glob , complet	buc	2,000	187,6	375,1


1	2	3	4	5	6	7
		echipate				
137	RpEF02A	Montarea corpuri de evacuare EXIT	buc	1,000	185,2	185,2
138	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,000	43,3	693,0
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000	45,8	366,7
140	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	366,000	100,1	36 628,2
141	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 mmp	m	45,000	21,5	968,5
142	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp	m	155,000	19,5	3 019,7
143	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5mmp	m	36,000	19,5	701,4
144	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp	m	180,000	19,5	3 506,8
<b>Total Lucrari de electricitate</b>						<b>59 138,8</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>40 647,9</b>
<b>17. Utilaj</b>						
145	RPE	Tablou electric BZUM - 63 A	buc	1,000	860,0	860,0
<b>Total Utilaj</b>						<b>860,0</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,0</b>
Total			lei		1 095 111	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		127 434	

Transportarea materialelor	10,00 %	51 241
Cheltuieli directe	100,00 +	1 273 786
Cheltuieli de regie	14,50 %	184 699
Total	100,00 +	1 458 485
Beneficiu	6,00 %	87 509
Total	100,00 +	1 545 994
TVA	20,00 %	309 199

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**1 855 193  
693 807**

Intocmit



0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

