

**Demolarea blocului avariat din
str.Negruzzi, nr.1, or.Lipcani
raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări la obiectul № 13815

Снос строений и ж.конструкций (плиты, фундаментные блоки, лестницы)

Intocmit in baza Proiectului de execuție.

(denumirea lucrări)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4		5	
1	RCsG52A	Demolare clădirii cu zidării din blocuri de calcar (coteleț), fundații, planșeu din beton armat. Снос строений	m3	5137,00		
2		Demontarea acoperișului				
3	RpCI42F K=1,5	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau 2 straturi (3 слоя рубероида)	m2	381,20		
4	RpCE40A	Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protercție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor, inclusiv termoizolația din BCA sau plăci vată. Снятие газобетона	m2	381,20		
5	IzF11A Прим K=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperișuri și planșee, executat cu zgura de furnal expandată (7...30mm) așezat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%. Демонтаж утеплителя из керамзита.	m3	41,93		
6		Demontarea pardoselelor				
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselelor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	1410,10		
8	IzF11A Прим K=0,8	Strat termoizolant la terase, acoperișuri și planșee, executat cu zgură de furnal expandată (7...30mm) așezat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%. Демонтаж утеплителя из керамзита.	m3	70,50		

9		Демонтаж фундаментных блоков				
10	CP50B K=0,8	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1t. Notă: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Монтаж готовых бетонных элементов. Демонтаж блоки стен подвалов, весом до 1т.)	buc	184,00		
11	CP50C K=0,8	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1,5t. Notă: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului Демонтаж блоки стен подвалов, весом до 1,5т.	buc	26,00		
12	CP50C K=0,8	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1,5t. Notă: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului Демонтаж блоки стен подвалов, весом до 1,5т.	buc	60,00		
13		Демонтаж плит перекрытия и лестниц				
14	CP52B K=0,8	Plăci de planșeu și acoperire cu goluri pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 6 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35m, suprafața pînă la 10m2 . Notă: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului. (Пустотные плиты перекрытия и покрытия для строительства в зонах сейсмичностью 6 баллов с операнием на 2стороны при высоте здания до 35м, площадью до 10кв.м. – Демонтаж)	buc	192,00		
15	CP52A K=0,8	Plăci de planșeu și acoperire cu goluri pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 6 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35m, suprafața pînă la 10m2 . Notă: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului. (Пустотные плиты перекрытия и покрытия для строительства в зонах сейсмичностью 6 баллов с операнием на 2стороны при высоте здания до 35м, площадью до 5кв.м. – Демонтаж)	buc	106,00		
16	CP55F K=0,8	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Rampe-podeste de scară, cu greutate peste 1t. Notă: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului. Демонтаж лестничных марши-площадки, весом более 1т.	buc	34,00		

17	TcI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanța de 3km (Ж/Б Конструкция)	t	822,90		
18	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pînă la 5t, amplasată în poziția fixă. Разгрузка Ж/Б изделий	t	822,90		
19	TsH92B	Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre (погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	177,30		
20	TsI50A6	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanța de 6km	t	177,30		
21	TsC51C	Lucrări de descărcarea pământului în depozit, teren categoria III. (Работы по выгрузки грунта в отвал, грунт III категории)	100m3	2,04		
22	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5t la distanța de 1km (добавляется к расц. PCs52A)	t	287,90		
23		Примечание: В расценке PCsC52A. Учтено перевозка мусора на 5км.				

Data " ____ " _____ 2020 __

Primarul or.Lipcani _____

Evghenii Dumenco