

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Примария мун. Чадыр Лунга

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария мун. Чадыр Лунга

3. Obiectul achizițiilor: «Текущий ремонт группы "Смешарики" детского сада "Золотой ключик" мун. Чадыр Лунга 2025»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»

5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Общестроительные работы				
1.1. Демонтажные работы				
1.1.1. Двери и окно				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери	m2	10,500
1.	7422010060100	Timplar	h-om	2,2050
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2050
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Окно сан узле	m2	0,750
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,1575
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1575
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери мебельные от ниши	m2	3,200
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,6720
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6720
4		Полы		1,000
1.1.2. Отопление				
4	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие настенных панельных аэротерм, весом 100-400 кг, на теплой воде или пару низкого или среднего давления) *Снятие бойлеров с последующим обратным монтажом	buc	2,000
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,0400
5	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	6,000
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7200
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	21,500
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,1700
1.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,4500
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5050
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,4185
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6235
1.1.3. Сантехника				
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие	buc	2,000

1	2	3	4	5
		фаянсового умывальника, включая принадлежности) *Умывальники (сан узел №1)		
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
8	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности) *Душевой поддон (сан узел №1)	buc	1,000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000
1.1.4. Полы				
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) Раздевалка и группа	m2	73,490
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,9027
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9027
1.	2320166200729	Parchetin	l	2,2047
2.	4100126202818	Apa	m3	2,2047
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2047
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) *Разборка керамической плитки сан узле №1	m2	6,000
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,3400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400
1.	4100126202818	Apa	m3	0,3000
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000
1.1.5. Стены				
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) *Раздевалка и группа	m2	129,390
1.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,4048
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4695
2.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,8817
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,2939
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2939
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *Сан узел № 1 и фартук в раздевалке	m2	14,890
1.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,9120
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,9120
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0447
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2234
13	RpCR29A прим	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) *Подготовка стен с насечкой, раздевалка, группа, сан узел 1, сан узел № 2 (в том числе и откосы) Diluant decapant=0	m2	177,630
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,8549
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	71,0520
1.1.6. Перенос и транспортировка строительного мусора				
14	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	4,200
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8120
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4,200
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3192
1.2. Монтажные работы				
1.2.1. Двери и окно				

1	2	3	4	5
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Двери, Верхняя часть армированное стекло, нижняя часть сэндвич, порог алюминий	m2	10,500
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,6650
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	10,5000
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	42,0000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,2500
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,8375
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,3000
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,5000
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2100
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) *В сан узле с открыванием	m2	0,750
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6375
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0675
1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,7500
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,5000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5288
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1853
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4500
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7500
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
18	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Деревянные одностворчатые двери для встроенных шкафов, установленные на существующие петли) Двери-купе в нишу, цвет согласовать с заказчиком	m2	3,200
1.	7422010060100	Timplar	h-om	4,0320
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1280
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7040
1.	2030112931100,	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite / Двери-купе	m2	3,2000
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2560
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0480
19	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) *Наличники PVC для дверей	m	26,500
1.	7422010060100	Timplar	h-om	2,1200
1.	2010212946000,1	Pervazuri sau baghete pentru usi si ferestre / Наличники PVC для дверей	m	27,8250
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3975
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,9750
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2650
1.2.2. Отопление и вентиляция				
20	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев) *Монтаж бойлеров без стоимости материала (бойлер ранее демонтированный) Material marunt (racord sau flanse, vopsea,dispoz. de sustinere , cinepa etc)=1,03	buc	2,000
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,3400
21	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 1 1/2")	buc	2,000

1	2	3	4	5
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8800
1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400
2.	2320116200573	Benzina auto	l	0,1400
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка, переходники, штуцеры, и т.д.), диаметром 1 1/2 -2 1/2") *Переход с металла на PP	buc	2,000
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600
1.	2523156713800	Fitinguri din fonta / Переход 40 металл на 32 PP	buc	2,0000
2.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,1080
3.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380
4.	2320116200573	Benzina auto	l	0,1200
23	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	17,500
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,7500
1.	2521216710000,50	Teava din polietilena sau polipropilena d-50	m	18,0250
24	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)	buc	12,000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,5600
1.	2875274110102.3	Piesa de racordare (fiting) тройник 50	buc	12,0000
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4800
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,1200
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,4560
25	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)	buc	4,000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
1.	2875274110102,51	Piesa de racordare (fiting) муфта 50	buc	4,0000
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,0400
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1080
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	9,000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7000
1.	2521216710000.20	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	9,2700
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом	buc	24,000

1	2	3	4	5
		плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)		
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000
1.	2875274110102,20	Piesa de racordare (fiting) фитинги для 20 мм трубы	buc	24,0000
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4800
3.	3220137315778	Decapant	kg	0,1440
1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3600
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) *Тип 22 1500x500 мм. в комплекте с креплениями	buc	6,000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000
1.	2822115700000/I	Radiator Tun 22 1500x500 мм.	buc	6,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,5000
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран подачи	buc	12,000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600
1.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1440
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2880
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") Кран обратки	buc	12,000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600
1.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,0000
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1440
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2880
31	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) Маевского	buc	6,000
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
1.	2913134500000,90	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)	buc	6,0000
2.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,6000
32	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм) Сан узел-1, группа-1, раздевалка-1	buc	3,000
1.	7123011000200	Betonist	h-om	1,0500
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
1.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0225
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0990
1.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,7200
33	RpVC08A прим.	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт) *Рекуператор (группа-1, раздевалка1) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	2,000
1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,7200
1.	2912435776200,1	Ventilator de fereastră / Рекуператор	buc	2,0200
34	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000

1	2	3	4	5
		(Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт) Вытяжка для сан узла Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01		
1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600
1.	2912435776200,2	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
1.2.3. Полы				
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01	m2	73,490
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,3933
1.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 271,2819
2.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,6802
3.	4100126202818	Apa	m3	0,5196
1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,1732
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4698
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) *Ламинат класс 33 h-10 мм. цвет и форму согласовать с заказчиком Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	73,490
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	84,5135
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0235
1.	2670112204051	Placi din laminat / Ламинат класс 33 h-10 мм.	m2	77,9361
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	77,9361
3.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	66,8024
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2047
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Цвет и форму согласовать с заказчиком под кухню и сан узел №1 Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	7,610
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,3710
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,9167
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	49,1910
3.	24302261000001	Fuga	kg	3,1513
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	153,7220
5.	4100126202818	Apa	m3	0,0231
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0137
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1278
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4794
1.2.4. Стены				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) Очистка, подготовка и насечка Diluant decapant=0	m2	159,390
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,6597
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	63,7560
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	177,630
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,3289
1.	2416586105303,1	Amorsa-grund / Бетоноконтакт	kg	26,6445
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,8815
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных	m2	159,390

1	2	3	4	5
		элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	31,8780
1.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	175,3290
2.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,9085
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0478
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *Под декоративку	m2	159,390
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	194,4558
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 138,0446
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6376
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,5918
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,5502
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	159,360
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,7168
1.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 139,4240
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7968
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,9680
2.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	49,4016
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	50,1984
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	159,360
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7808
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,9040
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,9680
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	159,390
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,6645
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	63,7560
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,5634
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	79,6950
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,9695
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3188
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Фартук раздевалка и стена 1,5 м сан узел №1 цвет и форму согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	16,610
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,4065
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,1116
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	62,0716
3.	24302261000001	Fuga	kg	7,8848
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	335,5220
5.	4100126202818	Apa	m3	0,0336
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1993
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1661
1.2.5. Потолки				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei	m2	85,490

1	2	3	4	5
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,01		
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	163,2859
1.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	90,6621
2.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,3510
3.	2710703520285	Profil de suport	m	189,9588
4.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	202,9105
5.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	65,4063
6.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,3995
7.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,5552
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	142,4691
9.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 397,9239
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3933
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0608
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	85,490
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5647
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,8235
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2745
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	85,490
1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,4705
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5490
1.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,1834
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0855
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0855
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	85,490
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5647
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,8235
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2745
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	69,000
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	27,6000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	103,5000
2.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	73,8300
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1035
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1380
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,390
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,8145
1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,9560
2.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5434
3.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	46,1950
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6195
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1848
1.2.6. Сантехника				
52	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Без стоимости материалов (монтаж обратно ранее	buc	2,000

1	2	3	4	5
		демонтированных) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02		
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000
53	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.) Без стоимости материалов (монтаж обратно ранее демонтирован.) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,000
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
2. Электрическая часть				
2.1. Демонтажные работы				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) *Демонтаж светильников с повторным использованием	buc	13,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8600
55	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) *Демонтаж розеток и переключателей	buc	8,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,3600
2.2. Монтажные работы				
56	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	80,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,0000
57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	80,000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,0000
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	136,0000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8000
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2000
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6000
58	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	250,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	107,5000
1.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	267,7500
2.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	52,5000
3.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	39,3750
4.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	39,3750
59	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc	12,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,1200
1.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	12,0000
2.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	24,0000
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0360
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)	m	150,000

1	2	3	4	5
		*BBГ нг-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10		
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	10,5000
1.	2722103107001.0 1	<i>Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нг-FR-LS- 3 x1,5</i>	m	169,9500
2.	2413217300101	<i>Clema de legatura</i>	buc	8,2500
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	100,000
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	7,0000
1.	2722103107001.0 2	<i>Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5</i>	m	113,3000
2.	2413217300101	<i>Clema de legatura</i>	buc	5,5000
62	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) *Электро щиток для автоматов и узо Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,000
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	2,4300
1.	1111122200007	<i>Tablou electric, gata echipat/ Щиток электрический</i>	buc	1,0100
2.	2874115840479	<i>Piulita M12</i>	buc	8,0800
3.	2874115801186	<i>Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60</i>	buc	4,0400
4.	2874115883760	<i>Saiba M 12</i>	buc	8,0800
5.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,4040
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,0200
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток; нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) *Розетки	buc	8,000
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	2,4800
1.	2746167335100	<i>Priza</i>	buc	8,1600
2.	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	buc	8,0000
3.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,0400
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0400
5.	2051142950700	<i>Dibluri</i>	buc	16,0000
6.	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestă L 3 x 40</i>	buc	16,0000
64	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Переключатели	buc	12,000
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	3,2400
1.	1111000100021	<i>Comutator manual / Переключатель</i>	buc	12,2400
2.	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	buc	12,0000
3.	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	kg	0,0600
4.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0600
65	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *без стоимости светильников (ранее демонтированные) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	8,000
1.	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	h-om	2,2400
1.	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	buc	8,3200

1	2	3	4	5
2.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,3200
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Новые LED Materiale marunte (banda izolat., dibluri, etc.)=1,04	buc	6,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800
1.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,2400
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,2400
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,2400
67	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат 16А	buc	3,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1600
1.	1111000100020,0 4	Intrerupator/Автомат 16А	buc	3,0000
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	6,0000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
68	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат 10А	buc	3,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1600
1.	1111000100020,0 5	Intrerupator/Автомат 10А	buc	3,0000
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	6,0000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
69	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат УЗО	buc	2,000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400
1.	1111000100020,0 6	Intrerupator/Автомат УЗО	buc	2,0000
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,0000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100

J



af Tonae A.