

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Solcani r-nul.Soroca**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Solcani r-nul.Soroca**
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea rețelei de iluminat public din com.Solcani r-nul.Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public Solcani		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,00
4		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
5	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,04
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,40
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	9,00
8		Stilp din beton armat ,model trapazoidal,	buc	9,00

1	2	3	4	5
		pretensionati SET- 9,5-3		
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	7,50
10		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	7 500,00
11		Clema de ancora PA - 25	buc	135,00
12		Suport AL CA-1500	buc	135,00
13		Clema de suport RA25	buc	140,00
14		Suport AL CS-1500	buc	140,00
15		Banda de INOX F2007	m	675,00
16		Clame A200	buc	675,00
17		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	20,00
		1.2. Lucrari de montare		
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 1F)	buc	1,00
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,00
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	2,00
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112ASe 230V 5-40A)	buc	1,00

1	2	3	4	5
24	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Relevu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,00
25	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,00
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,00
28		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	200,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
30		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
31		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	2,00
32	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	134,00
33		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	366,00
34	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	134,00
35		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	134,00
36	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,10
37		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	10,00
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,00
39		Vergea din otel D16 mm	m	90,00
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,80
41		Vergea din otel D8 mm	m	180,00

1	2	3	4	5
42		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	30,00
43		Clema PS-1-1	buc	30,00
		1.3. Utilaj		
44		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
45		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-65	buc	1,00
46		Intrerupator automat VA 47-29-B32 1P	buc	1,00
47		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
48		Contor electronic ZCG112ASe 230V 5-40A	buc	1,00
49		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
50		Demaror electromagnetic KMI 24010	buc	1,00
51		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OHC1-B (1 pol)	buc	1,00
52		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	2,00
53		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	1,00
54		Intrerupator automat VA 47-29-B6 1P	buc	1,00
55		Corp de iluminat stradal Led cu panou solar 90 W	buc	12,00
56		Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K	buc	122,00



Primarul. com. Solcani
 Rotaru. Boris