

**Капитальный ремонт тротуара
по ул. Ленина с. Етулия ,
Вулканештского района**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 02-05-2023
Deviz-oferta № 02-5-2023**

Ремонт
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Южная сторона				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100 m2	2,2600		
2	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100 m2	2,2600		
3	DE15A	Saratura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	23,7800		
4	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100 m2	2,2600		
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x6 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x20x6 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	348,0000		
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	44,5000		
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,4450		
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat	m2	226,0000		

		din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,0900		
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x6 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x20x6 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	5,2000		
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	0,4500		
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Труба профильная 50x50x2 для стоек частично забетонированные)	kg	19,5000		
13	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane Изготовление и монтаж ограждения из профильной трубы 40x20x1,5 и 20x20x1,5 включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.)	m2	18,0000		
14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и	m2	1,8000		

		ограждений, масляной краской в 2 слоя)				
Total			Lei			
Total Южная сторона						
Inclusiv salariu						
		Capitolul 2. Северная сторона				
15	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100 m2	2,2800		
16	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100 m2	2,2800		
17	DE15A	Saratura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	23,7800		
18	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, очень твердый грунт)	100 m2	2,2600		
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x6 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x20x6 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	348,0000		
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	44,5000		
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,4450		
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	228,0000		
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной	100 m3	0,0900		

		трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x6 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x20x6 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	5,2000		
Total		Lei				
Total Северная сторона						
Inclusiv salariu						
Total		Lei				
Отчисления на социальное и медицинское		24 %				
Транспорт материалов		10 %				
Итого						
Накладные расходы		14,5 %				
Итого						
С метная прибыль		6 %				
Итого						
Непредвиденные расходы		2 %				
Итого						
НДС		20 %				
Total deviz:						
Inclusiv salariu						

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

semnătura, numele, prenumele)

(funcția,

APROBAT:

L.S.

Investitor