

Se completează de către operatorul economic

CERERE DE PARTICIPARE

Către I. P. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către I. P. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Lucrări privind construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea termică a fațadelor și construirea unui tambur în blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1, prin procedura de achiziție licitație deschisă,** pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;
Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____
contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20__

ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
.....(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de *(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)*, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură autorizată)*

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

(*semnătură autorizată*)

Terț susținător,

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

(Antetul instituției)

” _____ ” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
----	------------	---------	----	----	------

I	Încălări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încălări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.			
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.			
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

(Prenume, Nume)

Semnătura

Ex.

(Prenume, Nume)

Tel.

~~~~~ (Antetul

instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări privind construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea termică a fațadelor și construirea unui tambur în blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1.**

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău**

#### 1 . Descriere generală

**Amplasarea obiectului:** Blocul de studii se afla pe str. Ion Creanga, nr.1, mun. Chisinau. Clădirea cu 4 etaje.

#### 2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. **Conform proiectului de execuție**

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01.2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”**

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. **Pe perioada execuției lucrărilor antreprenorul va asigura evitarea inundării și apariției scurgerilor de apă în încăperile de la etajele interioare, în caz de neglijență își asumă responsabilitatea repărării prejudiciului cauzat.**

#### 4. Mostre

Agenții economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.



## **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să mențină curățenia la locul de muncă.

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

## **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

## **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunțarea în scris de către beneficiar.

## **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se execută în caz de necesitate.

## **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

## **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

## **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

## **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

## **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

## **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

## **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipament, instalații, utilaj, scule, instrument.

## **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

## **17. Cerințe privind calculul costului**

Deviz ofertă se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01.01.2012)

## **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei, conform pct. 16 din Anunțul de participare**

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de Participare.

## **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de Participare.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucră

desfasurat

**Obiectivul:** Construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului clădirii cu nr.cad. 0100517.166.04 (Blocul de studii Nr.3), Reabilitarea termică a fațadelor și construirea unui tambur, din str. Ion Creangă 1, mun. Chișinău, sec. Buiucani

**Obiectul:** Solutii arhitectural-constructive (SAC)-Etaj tehnic

| Devizul: Lucrari de constructii                             |                             |                                                                                                                                                                                                |       |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Nr.                                                         | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                               | U.M.  | Volum      |
| 1                                                           | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4     | 5          |
| <b>Capitolul 1. Demontari si demolari</b>                   |                             |                                                                                                                                                                                                |       |            |
| 1.1                                                         | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie                                                                                                                             | m2    | 563,0000   |
| 1.1.1                                                       | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                     | h-om  | 202,6800   |
| 1.1.2                                                       | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om  | 202,6800   |
| 1.1.3                                                       | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                        | h-ut  | 11,2600    |
| 1.2                                                         | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.                    | m2    | 563,0000   |
| 1.2.1                                                       | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om  | 157,6400   |
| 1.2.2                                                       | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om  | 61,9300    |
| 1.2.3                                                       | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut  | 39,4100    |
| 1.3                                                         | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.                                                                    | m2    | 563,0000   |
| 1.3.1                                                       | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om  | 50,6700    |
| 1.3.2                                                       | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om  | 50,6700    |
| 1.3.3                                                       | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut  | 16,8900    |
| 1.4                                                         | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din piatra de calcar-cerdac)      | m3    | 24,0000    |
| 1.4.1                                                       | 4100126202818               | Apă                                                                                                                                                                                            | m3    | 2,8800     |
| 1.4.2                                                       | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om  | 10,8000    |
| 1.4.3                                                       | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om  | 84,0000    |
| 1.4.4                                                       | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut  | 1,9200     |
| 1.5                                                         | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat pardosea din mortar h150mm-cerdac)                                                                                        | m3    | 74,0000    |
| 1.5.1                                                       | 4100116202818               | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                  | m3    | 3,7000     |
| 1.5.2                                                       | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om  | 155,4000   |
| 1.5.3                                                       | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om  | 97,6800    |
| 1.5.4                                                       | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                           | h-ut  | 21,4600    |
| 1.5.5                                                       | 2952270003380               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                       | h-ut  | 21,4600    |
| 1.5.6                                                       | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut  | 11,1000    |
| 1.6                                                         | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (coloane de ventilare din caramida-cerdac) | m3    | 8,5000     |
| 1.6.1                                                       | 4100126202818               | Apă                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0200     |
| 1.6.2                                                       | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om  | 3,8250     |
| 1.6.3                                                       | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om  | 29,7500    |
| 1.6.4                                                       | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,6800     |
| 1.7                                                         | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - burlane de scurgere a apei pluviale                                                                                                                       | m     | 78,0000    |
| 1.7.1                                                       | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                     | h-om  | 7,0200     |
| 1.7.2                                                       | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om  | 3,9000     |
| 1.7.3                                                       | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,7800     |
| 1.8                                                         | TrB05B2-1                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m.                                                                                           | t     | 59,4000    |
| 1.8.1                                                       | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om  | 71,2800    |
| 1.9                                                         | TsH92B                      | Incarcarea in auto: deseuri de constructie                                                                                                                                                     | t     | 59,4000    |
| 1.9.1                                                       | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om  | 65,9340    |
| 1.10                                                        | TsC59B                      | Incarcarea mecanică a deseurilor cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă                                                                                                        | 100m3 | 1,0700     |
| 1.10.1                                                      | 1421102200227               | Pietris fractie 40-70 mm                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0043     |
| 1.10.2                                                      | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,5056     |
| 1.10.3                                                      | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                | h-ut  | 15,3010    |
| 1.10.4                                                      | 2952260003557               | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                     | h-ut  | 3,8734     |
| 1.11                                                        | TsI50C10                    | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km.                                                                                                                               | t     | 273,4000   |
| 1.11.1                                                      | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                              | h-ut  | 118,6829   |
| <b>TOTAL Capitolul 1. Demontari si demolari</b>             |                             |                                                                                                                                                                                                |       |            |
| <b>Capitolul 2. Carcase spatiale Csg1, Csg2, Csg3, Csg4</b> |                             |                                                                                                                                                                                                |       |            |
| 1.12                                                        | RCsB21A                     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind adaptat k=0,3 grosimea de pina la 40 cm.                                                                       | buc   | 1 416,0000 |
| 1.12.1                                                      | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw    | 637,2000   |
| 1.12.2                                                      | 2811236832352               | Burghiu widia                                                                                                                                                                                  | buc   | 127,4400   |
| 1.12.3                                                      | 20028339                    | Materiale mărunte                                                                                                                                                                              | %     | 5,0000     |
| 1.12.4                                                      | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om  | 50,9760    |
| 1.12.5                                                      | 2940520007609               | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                            | h-ut  | 25,4880    |

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1.13    | CK35D adaptat  | Solutie chimica FIS V 300 T - 496,0 ml                                                                                                                                                                                                            | buc  | 23,0000    |
| 1.13.1  | 02874136313400 | Solutie chimica FIS V 300 T                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 23,0000    |
| 1.13.2  | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,6800     |
| 1.14    | CC02L2         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Bare pentru ancore) | kg   | 504,5700   |
| 1.14.1  | 2710602200000  | Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 517,1843   |
| 1.14.2  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0457     |
| 1.14.3  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 141,2796   |
| 1.14.4  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 33,3016    |
| 1.14.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,5229     |
| 1.14.6  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,5046     |
| 1.15    | CC02K          | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.           | kg   | 659,7000   |
| 1.15.1  | 2710602100000  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 676,1925   |
| 1.15.2  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 6,5970     |
| 1.15.3  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 184,7160   |
| 1.15.4  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 62,6715    |
| 1.15.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6388     |
| 1.15.6  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6597     |
| 1.16    | CC02L2         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.                     | kg   | 1 192,8200 |
| 1.16.1  | 2710602200000  | Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1 222,6405 |
| 1.16.2  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 11,9282    |
| 1.16.3  | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 333,9896   |
| 1.16.4  | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 78,7261    |
| 1.16.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,9641     |
| 1.16.6  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,1928     |
| 1.17    | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .                                               | m2   | 136,5000   |
| 1.17.1  | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6825     |
| 1.17.2  | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 40,9500    |
| 1.17.3  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 40,9500    |
| 1.17.4  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0950     |
| 1.17.5  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,8250     |
| 1.17.6  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,4125     |
| 1.17.7  | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 17,7450    |
| 1.17.8  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1365     |
| 1.17.9  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1365     |
| 1.17.10 | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 16,3800    |
| 1.17.11 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 27,3000    |
| 1.17.12 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 136,5000   |
| 1.17.13 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 2,7300     |
| 1.18    | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20)                                                                                            | m3   | 27,1700    |
| 1.18.1  | 2663102100000  | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 27,8493    |
| 1.18.2  | 2222222222992  | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)                                                                                                                                                                                               | %    | 3,0000     |
| 1.18.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 4,0755     |
| 1.18.4  | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 131,7745   |
| 1.18.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 12,2265    |
| 1.18.6  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 16,3020    |
| 1.18.7  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 7,6076     |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 2. Carcase spatiale Csg1, Csg2, Csg3, Csg4</b>                                                                                                                                                                                 |      |            |
|         |                | <b>Capitolul 3. Piese inglobate PI1...PI5</b>                                                                                                                                                                                                     |      |            |
| 1.19    | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.                                                                                     | kg   | 1 023,0200 |
| 1.19.1  | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,2302    |
| 1.19.2  | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 023,0200 |
| 1.19.3  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,1151     |
| 1.19.4  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 8,1842     |
| 1.19.5  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3453    |
| 1.19.6  | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 194,3738   |
| 1.19.7  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 10,2302    |
| 1.19.8  | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 10,2302    |
| 1.20    | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in                                                                                                                                                          | m2   | 2,4300     |
|         |                | 2 straturi inclusiv grundul.                                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| 1.20.1  | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2527     |
| 1.20.2  | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2673     |
| 1.20.3  | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1215     |
| 1.20.4  | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4131     |
| 1.20.5  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4860     |
| 1.20.6  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1215     |
| 1.20.7  | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2430     |
| 1.20.8  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6730     |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 3. Piese inglobate PI1...PI5</b>                                                                                                                                                                                               |      |            |
|         |                | <b>Capitolul 4. Elemente din metal</b>                                                                                                                                                                                                            |      |            |

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1.21    | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .                                                                                 | t    | 19,7530     |
| 1.21.1  | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                               | kg   | 20 148,0600 |
| 1.21.2  | 2873155901340  | Electrod sud.otei slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,8889      |
| 1.21.3  | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                              | buc  | 128,3945    |
| 1.21.4  | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 128,3945    |
| 1.21.5  | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 128,3945    |
| 1.21.6  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,2839      |
| 1.21.7  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,9753      |
| 1.21.8  | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 39,5060     |
| 1.21.9  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 8,8889      |
| 1.21.10 | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                   | h-om | 691,3550    |
| 1.21.11 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 98,7650     |
| 1.21.12 | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                              | h-ut | 2,9630      |
| 1.22    | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.                                                                                                           | m2   | 658,1800    |
| 1.22.1  | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 68,4507     |
| 1.22.2  | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                         | kg   | 72,3998     |
| 1.22.3  | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                | kg   | 32,9090     |
| 1.22.4  | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 111,8906    |
| 1.22.5  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 131,6360    |
| 1.22.6  | 03720107306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 32,9090     |
| 1.22.7  | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 65,8180     |
| 1.22.8  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 723,9980    |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 4. Elemente din metal</b>                                                                                                                                                                                    |      |             |
|         |                | <b>Capitolul 5. Panouri Sandwich</b>                                                                                                                                                                                            |      |             |
| 1.23    | CD73A          | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 100 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m (Panou pereti sandwich cu miez din vata minerala - 150mm) | m2   | 336,5000    |
| 1.23.1  | 2811236304903  | Panou pereti sandwich cu miez din vata minerala - 150mm                                                                                                                                                                         | m2   | 343,2300    |
| 1.23.2  | 2523156720005  | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                         | kg   | 1 076,8000  |
| 1.23.3  | 2874115836895  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                           | buc  | 1 009,5000  |
| 1.23.4  | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                     | buc  | 1 009,5000  |
| 1.23.5  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                             | kg   | 58,8875     |
| 1.23.6  | 2222222222992  | Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, dibluri de distantare)                                                                                                                                                      | %    | 3,0000      |
| 1.23.7  | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 420,6250    |
| 1.23.8  | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 40,3800     |
| 1.23.9  | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 33,6500     |
| 1.24    | CE44A          | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice (Panou acoperis sandwich cu miez din vata minerala - 120mm)                                                      | m2   | 540,0000    |
| 1.24.1  | 2811236304903  | Panou acoperis sandwich cu miez din vata minerala - 120mm                                                                                                                                                                       | m2   | 621,0000    |
| 1.24.2  | 2523156720006  | Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 393,2000  |
| 1.24.3  | 2874115836897  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                                           | buc  | 1 620,0000  |
| 1.24.4  | 2874115836896  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                     | buc  | 1 620,0000  |
| 1.24.5  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                             | kg   | 97,7400     |
| 1.24.6  | 2222222222992  | Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)                                                                                                                                                                             | %    | 2,0000      |
| 1.24.7  | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                   | h-om | 648,0000    |
| 1.24.8  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 162,0000    |
| 1.24.9  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 27,0000     |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 5. Panouri Sandwich</b>                                                                                                                                                                                      |      |             |
|         |                | <b>Capitolul 6. Termoizolare planseu</b>                                                                                                                                                                                        |      |             |
| 1.25    | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Folie din polietilena)                                                                                     | m2   | 460,2000    |
| 1.25.1  | 2682132600465  | Folie din polietilena                                                                                                                                                                                                           | m2   | 529,2300    |
| 1.25.2  | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5 522,4000  |
| 1.25.3  | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                 | %    | 3,0000      |
| 1.25.4  | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                               | h-om | 92,0400     |
| 1.25.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 23,0100     |
| 1.25.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 4,6020      |
| 1.26    | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton celular, h-150mm)                        | m3   | 69,0000     |
| 1.26.1  | 2663102100000  | Beton celular                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 70,7250     |
| 1.26.2  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 6,9000      |
| 1.26.3  | 2222222222992  | Material marunt (dulapi de rasinoase)                                                                                                                                                                                           | %    | 1,0000      |
| 1.26.4  | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 265,6500    |
| 1.26.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 44,8500     |
| 1.26.6  | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 17,2500     |
| 1.26.7  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 27,6000     |
| 1.27    | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                       | m2   | 460,2000    |
| 1.27.1  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 5 982,6000  |
| 1.27.2  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 19,3284     |
| 1.27.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 4,6020      |
| 1.27.4  | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 276,1200    |
| 1.27.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 46,0200     |
| 1.27.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 13,8060     |
| 1.27.7  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 5,5224      |
| 1.28    | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa 5Bpl, 100x100 mm).                                                                                                                                | kg   | 1 417,4200  |

|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1.28.1 | 2873122004100  | Plasa 5Bpl, 100x100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1 431,5942 |
| 1.28.2 | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,0871     |
| 1.28.3 | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 14,1742    |
| 1.28.4 | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 425,2260   |
| 1.28.5 | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 35,4355    |
| 1.28.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,0871     |
| 1.28.7 | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,8505     |
| 1.29   | CG01A1 k=4     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 2 cm                                                                                                                         | m2   | 460,2000   |
| 1.29.1 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3 957,7200 |
| 1.29.2 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 12,8856    |
| 1.29.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 3,6816     |
| 1.29.4 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 184,0800   |
| 1.29.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 36,8160    |
| 1.29.6 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 5,5224     |
| 1.29.7 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 2,7612     |
|        |                | <b>TOTAL Capitolul 6. Termoizolare planseu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |
|        |                | <b>Capitolul 7. Acces pe acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 1.30   | CK42A          | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1200x800 mm cu fixare la rama incorporata (Trapa de acces acoperis).                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000     |
| 1.30.1 | 2873155901201  | Electrozi 342A diametrul 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7200     |
| 1.30.2 | 28741158254551 | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,1000     |
| 1.30.3 | 28121063066011 | Trapa de acces acoperis 1200x800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000     |
| 1.30.4 | 7136060011901  | Instalator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000     |
| 1.30.5 | 40502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,8400     |
| 1.31   | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,2000     |
| 1.31.1 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,6000    |
| 1.31.2 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0504     |
| 1.31.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0120     |
| 1.31.4 | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7200     |
| 1.31.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200     |
| 1.31.6 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0360     |
| 1.31.7 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0144     |
| 1.32   | IzF01D1        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu praimer bituminos, intr-un strat.                                                                                                                                                                              | m2   | 2,0000     |
| 1.32.1 | 2413317000000  | Praimer bituminos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6000     |
| 1.32.2 | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000     |
| 1.32.3 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006     |
| 1.33   | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu. (Membrana PVC gr. 1,5mm)                                                                                                                                                         | m2   | 2,0000     |
| 1.33.1 | 2682132600470  | Membrana PVC gr. 1,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,3000     |
| 1.33.2 | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000     |
| 1.33.3 | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %    | 5,0000     |
| 1.33.4 | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000     |
| 1.33.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600     |
| 1.33.6 | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000     |
| 1.33.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800     |
|        |                | <b>TOTAL Capitolul 7. Acces pe acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |
|        |                | <b>Capitolul 8. Scurgere pluviala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 1.34   | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Jgheab din tabla de acoperis) | m2   | 35,4000    |
| 1.34.1 | 2710403642299  | Tabla plana zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 196,4700   |
| 1.34.2 | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0620     |
| 1.34.3 | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 8,8500     |
| 1.34.4 | 2222222222992  | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                                                                                                                                                                        | %    | 5,0000     |
| 1.34.5 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 33,6300    |
| 1.34.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,7700     |
| 1.34.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3540     |
| 1.35   | AcE06A         | Montarea grilelor metalice (1000x700mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 36,0000    |
| 1.35.1 | 2875274203624  | Grile metalice (1000x700mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 36,0000    |
| 1.35.2 | 2222222222992  | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %    | 2,0000     |
| 1.35.3 | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 40,6800    |
| 1.36   | CE24J adaptat  | Colector de scurgere a apelor pluviale (doar manopera)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000     |
| 1.36.1 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8000     |
| 1.37   | Pret de piata  | Colector de scurgere d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000     |
| 1.37.1 | Material       | Colector de scurgere d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000     |
| 1.38   | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 45,0000    |
| 1.38.1 | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 47,2500    |
| 1.38.2 | 2875274000502  | Cot burlan d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 22,5000    |
| 1.38.3 | 2875274110001  | Piesa de legatura d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 11,2500    |
| 1.38.4 | 2413217300010  | Cleme d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 22,5000    |
| 1.38.5 | 2874115830000  | Pilnii de curatire d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 11,2500    |
| 1.38.6 | 2875274000503  | Cot de capat d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 11,2500    |
| 1.38.7 | 2875274000050  | Elemente de legatura d150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 11,2500    |
| 1.38.8 | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %    | 2,0000     |
| 1.38.9 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 15,7500    |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1.38.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6750   |
|         |               | <b>TOTAL Capitolul 8. Scurgere pluviala</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|         |               | <b>Capitolul 9. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |          |
| 1.39    | CH06A adaptat | Balustrada (ingrdire) din metal, h=0,6m la acoperis                                                                                                                                                                                                            | m    | 100,5000 |
| 1.39.1  | 2812106305714 | Balustrada (ingrdire) din metal, h=0,6m la acoperis                                                                                                                                                                                                            | m    | 100,5000 |
| 1.39.2  | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 90,4500  |
| 1.40    | IzH04B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 30 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie termică din tuburi de vată minerală cu folie de protecție din aluminiu b=30mm) la conductele de termoficare | m2   | 15,0000  |
| 1.40.1  | 2682162611305 | Izolatie termică din tuburi de vată minerală cu folie de protecție din aluminiu b=30mm                                                                                                                                                                         | m2   | 15,2700  |
| 1.40.2  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6150   |
| 1.40.3  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,3450   |
| 1.41    | RpCE29A       | Protejarea acoperisului pe timp ploios pe durata lucrarilor de reparatie – prelata impermeabila cauciucata de calitate inalta, densitatea cel putin 150gr/m2                                                                                                   | m2   | 650,00   |
| 1.41.1  | 00000117      | Prelata impermeabila cauciucata de calitate inalta, densitatea cel putin 150gr/m2                                                                                                                                                                              | m2   | 695,5    |
| 1.41.2  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,3      |
| 1.41.3  | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 65,00    |
| 1.41.4  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 32,5     |
| 1.41.5  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 19,5     |
|         |               | <b>TOTAL Capitolul 9. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |          |

**Obiectivul:** Construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului clădirii cu nr.cad. 0100517.166.04 (Blocul de studii Nr.3), Reabilitarea termică a fațadelor și construirea unui tambur, din str. Ion Creangă 1, mun. Chișinău, sec. Buiucani

**Obiectul:** Solutii arhitectural-constructive (SAC)-Fatada si Copertina

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2

| Devizul: Lucrari de constructii |                             |                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Nr.                             | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                   | U.M. | Volum    |
| 1                               | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|                                 |                             | <b>Capitolul 1. Demontari si demolari</b>                                                                                                                                                          |      |          |
| 1.1                             | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din piatra de calcar sub geam-parter) | m3   | 1,0000   |
| 1.1.1                           | 4100126202818               | Apă                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200   |
| 1.1.2                           | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500   |
| 1.1.3                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5000   |
| 1.1.4                           | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800   |
| 1.2                             | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (lărgire gol de ușă de la 1400 la 2200mm-parter)                                                                    | m3   | 0,5000   |
| 1.2.1                           | 4100126202818               | Apă                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0600   |
| 1.2.2                           | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2250   |
| 1.2.3                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6950   |
| 1.2.4                           | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400   |
| 1.3                             | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din piatră naturală (soclu)                                                                                                                                                  | m2   | 50,5000  |
| 1.3.1                           | 4100126202818               | Apă                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1515   |
| 1.3.2                           | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                                           | h-om | 58,0750  |
| 1.3.3                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 58,0750  |
| 1.3.4                           | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0100   |
| 1.4                             | RpCO56A                     | Demontari: toc de fereastră (2buc)                                                                                                                                                                 | m2   | 4,4000   |
| 1.4.1                           | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9240   |
| 1.4.2                           | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9240   |
| 1.5                             | RpCO56A                     | Demontari: toc de usa exterioara (3buc)                                                                                                                                                            | m2   | 8,7000   |
| 1.5.1                           | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8270   |
| 1.5.2                           | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8270   |
| 1.6                             | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.                                                         | m2   | 15,0000  |
| 1.6.1                           | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,4000   |
| 1.6.2                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 5,4000   |
| 1.6.3                           | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000   |
| 1.7                             | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.                        | m2   | 15,0000  |
| 1.7.1                           | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,2000   |
| 1.7.2                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500   |
| 1.7.3                           | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,0500   |
| 1.8                             | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane                                                                                                                                            | m    | 16,0000  |
| 1.8.1                           | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4400   |
| 1.8.2                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000   |
| 1.8.3                           | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1600   |
| 1.9                             | RpCP44B                     | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.                                                                                                                                  | kg   | 136,0000 |

|        |               |                                                                                         |      |          |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1.9.1  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                 | kg   | 0,0544   |
| 1.9.2  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                               | m3   | 0,0816   |
| 1.9.3  | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)                                      | %    | 3,0000   |
| 1.9.4  | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                         | h-om | 1,0880   |
| 1.9.5  | 7212030022700 | Sudor                                                                                   | h-om | 0,3400   |
| 1.9.6  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                      | h-om | 0,1360   |
| 1.9.7  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM         | h-ut | 0,0272   |
| 1.10   | RpCO56B       | Demontari: lambriuri din plastic                                                        | m2   | 12,0000  |
| 1.10.1 | 7422010060100 | Timplar                                                                                 | h-om | 5,6400   |
| 1.10.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                      | h-om | 5,6400   |
| 1.11   | TsH92B        | Incarcarea in auto: deseuri de constructie                                              | t    | 15,0000  |
| 1.11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                    | h-om | 16,6500  |
| 1.12   | TsI50C10      | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km.                        | t    | 15,0000  |
| 1.12.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                       | h-ut | 6,5115   |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 1. Demontari si demolari</b>                                         |      |          |
|        |               | <b>Capitolul 2.1. Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) mm)-2buc</b>      |      |          |
| 1.13   | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg   | 183,0000 |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|         |               | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Profil L10 100x100x8mm (ГОСТ 8509-93)-15ml)                                                                                                                      |      |            |
| 1.13.1  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,8300     |
| 1.13.2  | 2775276309886 | Confectii metalice (Profil L10 100x100x8mm (ГОСТ 8509-93)-15ml)                                                                                                                                                                         | kg   | 183,0000   |
| 1.13.3  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9150     |
| 1.13.4  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,4640     |
| 1.13.5  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,7450     |
| 1.13.6  | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 34,7700    |
| 1.13.7  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8300     |
| 1.13.8  | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8300     |
| 1.14    | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Platbandă OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006)-7ml)                                 | kg   | 14,0000    |
| 1.14.1  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1400     |
| 1.14.2  | 2775276309886 | Confectii metalice (Platbandă OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006)-7ml)                                                                                                                                                                            | kg   | 14,0000    |
| 1.14.3  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0700     |
| 1.14.4  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,1120     |
| 1.14.5  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2100     |
| 1.14.6  | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6600     |
| 1.14.7  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400     |
| 1.14.8  | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400     |
|         |               | <b>TOTAL Capitolul 2.1. Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) mm)-2buc</b>                                                                                                                                                |      |            |
|         |               | <b>Capitolul 2.2. Carcase spatiale (Copertina intrare)</b>                                                                                                                                                                              |      |            |
| 1.15    | CC02K         | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg   | 700,0400   |
| 1.15.1  | 2710602100000 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 717,5410   |
| 1.15.2  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,0004     |
| 1.15.3  | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 196,0112   |
| 1.15.4  | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 66,5038    |
| 1.15.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,8002     |
| 1.15.6  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,7000     |
| 1.16    | CC02L2        | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.           | kg   | 121,0900   |
| 1.16.1  | 2710602200000 | Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 124,1173   |
| 1.16.2  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,2109     |
| 1.16.3  | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 33,9052    |
| 1.16.4  | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 7,9919     |
| 1.16.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6055     |
| 1.16.6  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1211     |
| 1.17    | CB02C         | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .                                    | m2   | 25,0000    |
| 1.17.1  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1250     |
| 1.17.2  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 7,5000     |
| 1.17.3  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 7,5000     |
| 1.17.4  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7500     |
| 1.17.5  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,2500     |
| 1.17.6  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6250     |
| 1.17.7  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 3,2500     |
| 1.17.8  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0250     |
| 1.17.9  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0250     |
| 1.17.10 | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0000     |
| 1.17.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,0000     |
| 1.17.12 | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 25,0000    |
| 1.17.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 lf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,5000     |
| 1.18    | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20)                                                                                  | m3   | 19,0100    |
| 1.18.1  | 2663102100000 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 19,4853    |
| 1.18.2  | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)                                                                                                                                                                                     | %    | 3,0000     |
| 1.18.3  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 2,8515     |
| 1.18.4  | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 92,1985    |
| 1.18.5  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5545     |
| 1.18.6  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 11,4060    |
| 1.18.7  | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 5,3228     |
|         |               | <b>TOTAL Capitolul 2.2. Carcase spatiale (Copertina intrare)</b>                                                                                                                                                                        |      |            |
|         |               | <b>Capitolul 3.1. Elemente din metal (Copertina intrare)</b>                                                                                                                                                                            |      |            |
| 1.19    | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .                                                                                         | t    | 1,9630     |
| 1.19.1  | 2811106301200 | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2 002,2600 |
| 1.19.2  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8834     |
| 1.19.3  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,7595    |



|                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1.19.4                                                             | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,7595  |
| 1.19.5                                                             | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,7595  |
| 1.19.6                                                             | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1276   |
| 1.19.7                                                             | 2411115904512  | Oxigen tehnic gaze S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1963   |
| 1.19.8                                                             | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,9260   |
| 1.19.9                                                             | 4011106202741  | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,8834   |
| 1.19.10                                                            | 7214210026800  | Montator construcții metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 68,7050  |
| 1.19.11                                                            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 9,8150   |
| 1.19.12                                                            | 3410520006728  | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zăbrele                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2945   |
| 1.20                                                               | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul.                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 59,2800  |
| 1.20.1                                                             | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,1651   |
| 1.20.2                                                             | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,5208   |
| 1.20.3                                                             | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,9640   |
| 1.20.4                                                             | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,0776  |
| 1.20.5                                                             | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 11,8560  |
| 1.20.6                                                             | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,9640   |
| 1.20.7                                                             | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,9280   |
| 1.20.8                                                             | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 65,2080  |
| <b>TOTAL Capitolul 3.1. Elemente din metal (Copertina intrare)</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
| <b>Capitolul 3.2. Diverse lucrări (Copertina intrare)</b>          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
| 1.21                                                               | CE05B1         | Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Sort din tablă zincată de acoperis) | m2   | 3,5000   |
| 1.21.1                                                             | 2710403642299  | Tablă plană zincată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 19,4250  |
| 1.21.2                                                             | 2873145887450  | Cuie de tablă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1050   |
| 1.21.3                                                             | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8750   |
| 1.21.4                                                             | 2222222222992  | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                                                                                                                                                                              | %    | 5,0000   |
| 1.21.5                                                             | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,3250   |
| 1.21.6                                                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1750   |
| 1.21.7                                                             | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0350   |
| 1.22                                                               | CE05B1         | Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tablă de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Jgheab din tablă zincată)           | m2   | 10,5000  |
| 1.22.1                                                             | 2710403642299  | Tablă plană zincată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 58,2750  |
| 1.22.2                                                             | 2873145887450  | Cuie de tablă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3150   |
| 1.22.3                                                             | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,6250   |
| 1.22.4                                                             | 2222222222992  | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                                                                                                                                                                              | %    | 5,0000   |
| 1.22.5                                                             | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 9,9750   |
| 1.22.6                                                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5250   |
| 1.22.7                                                             | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1050   |
| 1.23                                                               | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Profil tip U 200mm)                                                                                                                                                             | kg   | 260,0000 |
| 1.23.1                                                             | 2734113803207  | Sirma neagră moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,6000   |
| 1.23.2                                                             | 2775276309886  | Confecții metalice (Profil tip U 200mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 260,0000 |
| 1.23.3                                                             | 2873155901200  | Electrozi pentru sudură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,3000   |
| 1.23.4                                                             | 4011106202741  | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,0800   |
| 1.23.5                                                             | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000   |
| 1.23.6                                                             | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 49,4000  |
| 1.23.7                                                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6000   |
| 1.23.8                                                             | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6000   |
| 1.24                                                               | IzD10A         | Vopsirea anticorozivă cu pensula de miniu a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv.                                               | t    | 0,2600   |
| 1.24.1                                                             | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,0280   |
| 1.24.2                                                             | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0140   |
| 1.24.3                                                             | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1430   |
| 1.24.4                                                             | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5070   |
| 1.24.5                                                             | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2535   |
| 1.24.6                                                             | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6744   |
| 1.25                                                               | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 6,0000   |
| 1.25.1                                                             | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 6,3000   |
| 1.25.2                                                             | 2875274000502  | Cot burlan d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000   |
| 1.25.3                                                             | 2875274110001  | Piesa de legatură d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,5000   |
| 1.25.4                                                             | 2413217300010  | Cleme d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000   |
| 1.25.5                                                             | 2874115830000  | Pilni de curățire d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,5000   |
| 1.25.6                                                             | 2875274000503  | Cot de capăt d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,5000   |
| 1.25.7                                                             | 2875274000050  | Elemente de legatură d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,5000   |
| 1.25.8                                                             | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %    | 2,0000   |
| 1.25.9                                                             | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,1000   |
| 1.25.10                                                            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0900   |
| 1.26                                                               | CF59D          | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 12,5 mm, cu executarea carcăsei metalice                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 36,8000  |

|         |                |                                                                                                                                                                         |      |          |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|         |                | simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                            |      |          |
| 1.26.1  | 2662102701000  | Placi ghips-carton 12.5mm                                                                                                                                               | m2   | 38,6400  |
| 1.26.2  | 2710703520284  | Profil de ghidaj UD                                                                                                                                                     | m    | 33,8192  |
| 1.26.3  | 2710703520285  | Profil de suport CD                                                                                                                                                     | m    | 80,9600  |
| 1.26.4  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband" firmei „Knauf"                                                                                                           | m    | 86,4800  |
| 1.26.5  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"                                                                                                                           | m    | 27,8760  |
| 1.26.6  | 2430226102822  | Chit de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                       | kg   | 9,9728   |
| 1.26.7  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                      | kg   | 3,2200   |
| 1.26.8  | 2051142950711  | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                        | buc  | 60,7200  |
| 1.26.9  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                      | buc  | 595,7920 |
| 1.26.10 | 2222222222992  | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)                                                                                                                           | %    | 0,5000   |
| 1.26.11 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 70,2880  |
| 1.26.12 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,1693   |
| 1.26.13 | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                              | h-ut | 1,7480   |
| 1.27    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                          | m2   | 36,8000  |
| 1.27.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 5,5200   |
| 1.27.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 1,8400   |
| 1.27.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,1040   |
| 1.28    | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                | m2   | 36,8000  |
| 1.28.1  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 38,8203  |
| 1.28.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0368   |
| 1.28.3  | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 16,5600  |
| 1.28.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 3,6800   |
| 1.28.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0368   |
| 1.29    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                          | m2   | 36,8000  |
| 1.29.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 5,5200   |
| 1.29.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 1,8400   |
| 1.29.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,1040   |
| 1.30    | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                             | m2   | 36,8000  |
| 1.30.1  | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 14,7200  |
| 1.30.2  | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                          | kg   | 2,2080   |
| 1.30.3  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 18,4000  |
| 1.30.4  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                         | kg   | 1,8400   |
| 1.30.5  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0736   |
| 1.30.6  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 20,2400  |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 3.2. Diverse lucrari (Copertina intrare)</b>                                                                                                         |      |          |
|         |                | <b>Capitolul 4. Peron la parter</b>                                                                                                                                     |      |          |
| 1.31    | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.                                                                    | m2   | 70,5000  |
| 1.31.1  | 2430226101010  | Grund Betoncontact                                                                                                                                                      | kg   | 29,2575  |
| 1.31.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 3,5250   |
| 1.31.3  | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                  | h-om | 8,4600   |
| 1.32    | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2   | 70,5000  |
| 1.32.1  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 740,2500 |
| 1.32.2  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 2,1150   |
| 1.32.3  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,4935   |
| 1.32.4  | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 98,7000  |
| 1.32.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 21,1500  |
| 1.32.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,2820   |
| 1.32.7  | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,5640   |
| 1.33    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                          | m2   | 70,5000  |
| 1.33.1  | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 10,5750  |
| 1.33.2  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 3,5250   |
| 1.33.3  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 2,1150   |
| 1.34    | CI21B          | Placarea peretilor cu placi din granit ceramic gr.10mm                                                                                                                  | m2   | 70,5000  |
| 1.34.1  | 2670112202051  | Placi din granit ceramic gr.10mm                                                                                                                                        | m2   | 71,9100  |
| 1.34.2  | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                               | kg   | 423,0000 |
| 1.34.3  | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                    | kg   | 27,4950  |
| 1.34.4  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2115   |
| 1.34.5  | 2222222222992  | Materiale marunte (cirpe, disc)                                                                                                                                         | %    | 1,0000   |
| 1.34.6  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 155,1000 |
| 1.34.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 2,2137   |
| 1.34.8  | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                 | h-ut | 1,0716   |
| 1.34.9  | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                       | h-ut | 3,2148   |
| 1.35    | CH06A adaptat  | Balustrada din INOX, h=1,2m                                                                                                                                             | m    | 17,5000  |
| 1.35.1  | 2812106305714  | Balustrada din INOX, h=1,2m                                                                                                                                             | m    | 17,5000  |
| 1.35.2  | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                              | h-om | 15,7500  |
|         |                | <b>TOTAL Capitolul 4. Peron la parter</b>                                                                                                                               |      |          |
|         |                | <b>Capitolul 5. Timplarii</b>                                                                                                                                           |      |          |
| 1.36    | CK19A          | Fereastra oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E (2buc)                                          | m2   | 2,2400   |

|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 1.36.1 | 2030112938100  | Fereastră oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E                                                                                                                                                                                                      | m2   | 2,2400   |
| 1.36.2 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5792   |
| 1.36.3 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5533   |
| 1.36.4 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 13,4400  |
| 1.36.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,3440   |
| 1.36.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 2,2400   |
| 1.36.7 | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2400   |
| 1.36.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2240   |
| 1.36.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0448   |
| 1.37   | CK22C          | Vitralliu din profil de aluminiu (culoare RAL 7024) executat in baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-E                                                                                                                                                                                  | m2   | 39,5000  |
| 1.37.1 | 2030112951000  | Vitralliu din profil de aluminiu (culoare RAL 7024) executat in baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-E                                                                                                                                                                                  | m2   | 39,5000  |
| 1.37.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 118,5000 |
| 1.37.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 8,2950   |
| 1.37.4 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,8835   |
| 1.37.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 19,7500  |
| 1.37.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 15,8000  |
| 1.37.7 | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 49,3750  |
| 1.37.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1600   |
| 1.37.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,7900   |
| 1.38   | CK21D          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024) | m2   | 7,0000   |
| 1.38.1 | 2812106306050  | Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 7,0000   |
| 1.38.2 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000  |
| 1.38.3 | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,8500   |
| 1.38.4 | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,3510   |
| 1.38.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,2000   |
| 1.38.6 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 7,0000   |
| 1.38.7 | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,6500   |
| 1.38.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7700   |
| 1.38.9 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1400   |
|        |                | <b>TOTAL Capitolul 5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
|        |                | <b>Capitolul 6. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| 1.39   | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 55,0000  |
| 1.39.1 | 2430226101010  | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 22,8250  |
| 1.39.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,7500   |
| 1.39.3 | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,6000   |
| 1.40   | CF 15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.                                                                                                                                                      | m2   | 55,0000  |
| 1.40.1 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 577,5000 |
| 1.40.2 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,6500   |
| 1.40.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3850   |
| 1.40.4 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 77,0000  |
| 1.40.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 16,5000  |
| 1.40.6 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2200   |
| 1.40.7 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4400   |
| 1.41   | CN53A          | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 55,0000  |
| 1.41.1 | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 8,2500   |
| 1.41.2 | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,7500   |
| 1.41.3 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500   |
| 1.42   | IzF04K1 K=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu membrana bituminoasa Tehnoelast EPP                                        | m2   | 55,0000  |
| 1.42.1 | 02682122600749 | Membrana bituminoasa Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 118,8000 |
| 1.42.2 | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,8000   |
| 1.42.3 | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0000   |
| 1.42.4 | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,5000   |
| 1.42.5 | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,4000   |
| 1.42.6 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1100   |
| 1.42.7 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4400   |
| 1.43   | IzF55B         | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren (placi de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 70mm).                                                                         | m2   | 55,0000  |
| 1.43.1 | 2462106110545  | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 220,0000 |
| 1.43.2 | 2482106110547  | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 220,0000 |
| 1.43.3 | 2521302602907  | Placi de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 70mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 58,8500  |
| 1.43.4 | 2614122601913  | Împălătură din fibra de sticlă-160 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 60,5000  |
| 1.43.5 | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 330,0000 |
| 1.43.6 | 2222222222992  | Material mărunt (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %    | 1,0000   |

|                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1.43.7                          | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 78,1000    |
| 1.43.8                          | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 16,3900    |
| 1.43.9                          | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,3750     |
| 1.43.10                         | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1870     |
| 1.43.11                         | 2940420007679  | Fereastru mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,2650     |
| 1.43.12                         | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,9900     |
| 1.44                            | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa 3Bpl, 50x50 mm).                                                                                                                                                                                   | kg   | 110,0000   |
| 1.44.1                          | 2873122004100  | Plasa 3Bpl, 50x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 111,1000   |
| 1.44.2                          | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5500     |
| 1.44.3                          | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,1000     |
| 1.44.4                          | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 33,0000    |
| 1.44.5                          | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,7500     |
| 1.44.6                          | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500     |
| 1.44.7                          | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0660     |
| 1.45                            | CI21B          | Placarea peretilor cu placi din granit ceramic 600x600x20mm                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 55,8000    |
| 1.45.1                          | 2670112202051  | Placi din granit ceramic 600x600x20mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 56,9160    |
| 1.45.2                          | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 334,8000   |
| 1.45.3                          | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 21,7620    |
| 1.45.4                          | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1674     |
| 1.45.5                          | 2222222222992  | Materiale marunte (cirpe, disc)                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 1,0000     |
| 1.45.6                          | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 122,7600   |
| 1.45.7                          | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,7521     |
| 1.45.8                          | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,8482     |
| 1.45.9                          | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 2,5445     |
| <b>TOTAL Capitolul 6. Soclu</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| <b>Capitolul 7. Fadada</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |
| 1.46                            | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).                                                                                                                             | m2   | 1 650,0000 |
| 1.46.1                          | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,4950     |
| 1.46.2                          | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1650     |
| 1.46.3                          | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,4950     |
| 1.46.4                          | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1650     |
| 1.46.5                          | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,9500     |
| 1.46.6                          | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1 237,5000 |
| 1.46.7                          | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 7 425,0000 |
| 1.47                            | CL55B          | Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi termoizolante), RAL 7024                                                                 | m2   | 663,5000   |
| 1.47.1                          | 2670112202152  | Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10mm RAL 7024                                                                                                | m2   | 670,1350   |
| 1.47.2                          | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla 160 g/ m²                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 729,8500   |
| 1.47.3                          | 2523156719201  | Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4 976,2500 |
| 1.47.4                          | 1411112204411  | Piatra abraziva de polizor cu dimensiunea 115x6x22                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5308     |
| 1.47.5                          | 2222222222992  | Material marunt (garnitura de paronit)                                                                                                                                                                                                                                           | %    | 0,5000     |
| 1.47.6                          | 20000883       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3 407,0725 |
| 1.47.7                          | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 243,5045   |
| 1.47.8                          | 021141         | Automacara 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 31,6490    |
| 1.47.9                          | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 446,5355   |
| 1.47.10                         | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 5,1090     |
| 1.47.11                         | 2940520007688  | Masina de șlefuit                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 34,7674    |
| 1.48                            | CL55B          | Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis la structura volumetrica din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi termoizolante), RAL 7047                                        | m2   | 893,0000   |
| 1.48.1                          | 2670112202152  | Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10mm RAL 7047                                                                                                | m2   | 901,9300   |
| 1.48.2                          | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla 160 g/ m²                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 982,3000   |
| 1.48.3                          | 2523156719201  | Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6 697,5000 |
| 1.48.4                          | 1411112204411  | Piatra abraziva de polizor cu dimensiunea 115x6x22                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7144     |
| 1.48.5                          | 2222222222992  | Material marunt (garnitura de paronit)                                                                                                                                                                                                                                           | %    | 0,5000     |
| 1.48.6                          | 20000883       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4 585,5550 |
| 1.48.7                          | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 327,7310   |
| 1.48.8                          | 021141         | Automacara 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 42,5961    |
| 1.48.9                          | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 600,9890   |
| 1.48.10                         | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 6,8761     |
| 1.48.11                         | 2940520007688  | Masina de șlefuit                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 46,7932    |
| 1.49                            | CL55B          | Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis la structura volumetrica din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi termoizolante), RAL 7047 - captuseala constr. met. de la parter | m2   | 32,0000    |
| 1.49.1                          | 2670112202152  | Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10mm RAL 7047                                                                                                | m2   | 32,3200    |
| 1.49.2                          | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla 160 g/ m²                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 35,2000    |
| 1.49.3                          | 2523156719201  | Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 240,0000   |
| 1.49.4                          | 1411112204411  | Piatra abraziva de polizor cu dimensiunea 115x6x22                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0256     |
| 1.49.5                          | 2222222222992  | Material marunt (garnitura de paronit)                                                                                                                                                                                                                                           | %    | 0,5000     |

|         |               |                                             |      |          |
|---------|---------------|---------------------------------------------|------|----------|
| 1.49.6  | 20000883      | Muncitor                                    | h-om | 164,3200 |
| 1.49.7  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,7440  |
| 1.49.8  | 021141        | Automacara 10 t                             | h-ut | 1,5264   |
| 1.49.9  | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                  | h-ut | 21,5360  |
| 1.49.10 | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                     | h-ut | 0,2464   |
| 1.49.11 | 2940520007688 | Mașina de ștefuit                           | h-ut | 1,6768   |
| 1.50    | Pret de piata | Vata minerala de 100mm                      | m2   | 459,5000 |
| 1.50.1  | Material      | Vata minerala de 100mm                      | m2   | 459,5000 |
| 1.51    | Pret de piata | Vata minerala de 150mm                      | m2   | 536,0000 |
| 1.51.1  | Material      | Vata minerala de 150mm                      | m2   | 536,0000 |
|         |               | <b>TOTAL Capitolul 7. Fadada</b>            |      |          |

**Obiectivul:** Construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului clădirii cu nr.cad. 0100517.166.04 (Blocul de studii Nr.3), Reabilitarea termică a fațadelor și construirea unui tambur, din str. Ion Creangă 1, mun. Chișinău, sec. Buiucani

**Obiectul:** Soluții arhitectural-constructive (SAC)-Pereu

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2-3

| Devizul: Lucrări de construcții |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Nr.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.  | Volum    |
| 1                               | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5        |
|                                 |                             | <b>Capitolul 1. Demontari si demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |
| 1.1                             | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (pereu)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 9,5000   |
| 1.1.1                           | 4100116202818               | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,4750   |
| 1.1.2                           | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 38,0000  |
| 1.1.3                           | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 14,2500  |
| 1.1.4                           | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 3,3250   |
| 1.1.5                           | 2952270003380               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 3,3250   |
| 1.1.6                           | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,9000   |
| 1.2                             | TrB05B2-1                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m.                                                                                                                                                                                                               | t     | 20,9000  |
| 1.2.1                           | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 25,0800  |
| 1.3                             | TsH92B                      | Incarcarea in auto: deseuri de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                         | t     | 20,9000  |
| 1.3.1                           | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 23,1990  |
| 1.4                             | TsI50C10                    | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km.                                                                                                                                                                                                                                                   | t     | 20,9000  |
| 1.4.1                           | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 9,0727   |
|                                 |                             | <b>TOTAL Capitolul 1. Demontari si demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |
|                                 |                             | <b>Capitolul 2. Hidroizolarea fundatiei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 1.5                             | TsC59B                      | Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă                                                                                                                                                                                                                              | 100m3 | 0,3300   |
| 1.5.1                           | 1421102200227               | Pietris fractie 40-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0013   |
| 1.5.2                           | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,0064   |
| 1.5.3                           | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 4,7190   |
| 1.5.4                           | 2952260003557               | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 1,1946   |
| 1.6                             | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.                                                                                                                                                         | m3    | 5,0000   |
| 1.6.1                           | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 10,3000  |
| 1.7                             | TsI50C10                    | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km.                                                                                                                                                                                                                                                   | t     | 62,7000  |
| 1.7.1                           | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 27,2181  |
| 1.8                             | IzF04F                      | Strat hidroizolant executat la cald fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum in doua straturi k=2                                                                                                     | m2    | 76,0000  |
| 1.8.1                           | 2320322600036               | Mastica de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 258,4000 |
| 1.8.2                           | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 51,6800  |
| 1.8.3                           | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,0912   |
| 1.8.4                           | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 171,7600 |
| 1.8.5                           | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 9,1200   |
| 1.8.6                           | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1520   |
| 1.8.7                           | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 1,9760   |
| 1.9                             | IzF04G adaptat              | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu membrana bituminoasa, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. | m2    | 76,0000  |
| 1.9.1                           | 2320322600036               | Mastic de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 121,6000 |
| 1.9.2                           | 02682122600749              | Membrana bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 83,6000  |
| 1.9.3                           | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 7,6000   |
| 1.10                            | TsC59B                      | Incarcarea mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (argila pentru umplutura)                                                                                                                                                                                                  | 100m3 | 0,3800   |
| 1.10.1                          | 1421102200227               | Pietris fractie 40-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0015   |
| 1.10.2                          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 2,3104   |

|        |               |                                                                                           |      |         |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1.10.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                           | h-ut | 5,4340  |
| 1.10.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                | h-ut | 1,3756  |
| 1.11   | Tsl50C10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (argila pentru umplutura) | t    | 62,7000 |
| 1.11.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                         | h-ut | 27,2181 |
| 1.12   | TsC54A        | Strat de fundatie din argila                                                              | m3   | 38,0000 |
| 1.12.1 | 1421102200525 | Argila                                                                                    | m3   | 41,8000 |
| 1.12.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                       | m3   | 3,8000  |
| 1.12.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                      | h-om | 34,2000 |

|        |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |            |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1.12.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                   | h-ut | 7,9800     |
| 1.12.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                         | h-ut | 15,9600    |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 2. Hidroizolarea fundatiei</b>                                                                                                                                                                    |      |            |
|        |               | <b>Capitolul 3. Pereu</b>                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 1.13   | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris fr.20-40mm, h-100mm                                                                                                                                                                    | m3   | 9,5000     |
| 1.13.1 | 1421102200068 | Pietris fr.20-40mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 10,9250    |
| 1.13.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,9500     |
| 1.13.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,4050     |
| 1.13.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                   | h-ut | 1,9950     |
| 1.13.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                         | h-ut | 3,9900     |
| 1.14   | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip cuartos h=50mm                                                                                                                                                                           | m3   | 4,7500     |
| 1.14.1 | 1421102200525 | Nisip cuartos                                                                                                                                                                                                        | m3   | 5,2250     |
| 1.14.2 | 4100126202818 | Apă                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4750     |
| 1.14.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,2750     |
| 1.14.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                   | h-ut | 0,9975     |
| 1.14.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,9950     |
| 1.15   | DE09A         | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton                                                                                                              | m    | 95,0000    |
| 1.15.1 | 2663102100001 | Beton                                                                                                                                                                                                                | m3   | 5,0350     |
| 1.15.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                       | kg   | 395,2000   |
| 1.15.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1400     |
| 1.15.4 | 2666122800300 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm                                                                                                                                                              | m    | 95,4750    |
| 1.15.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,6650     |
| 1.15.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om | 17,1000    |
| 1.15.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om | 57,0000    |
| 1.16   | DE17A         | Pavae executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h-50mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2   | 95,0000    |
| 1.16.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                          | kg   | 152,0000   |
| 1.16.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                            | kg   | 1 254,0000 |
| 1.16.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h-50mm                                                                                                                                                                              | m2   | 96,4250    |
| 1.16.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4750     |
| 1.16.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                   | m3   | 3,6100     |
| 1.16.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,9000     |
| 1.16.7 | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                              | h-om | 55,1190    |
| 1.16.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5010     |
|        |               | <b>TOTAL Capitolul 3. Pereu</b>                                                                                                                                                                                      |      |            |

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin \_\_\_\_\_

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ (municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

##### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_ (denumirea autorității contractante)

\_\_\_\_\_ (localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ reprezentat prin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_ (denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ (localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (numele și funcția conducătorului), în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

##### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* \_\_\_\_\_ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. **Pe perioada execuției lucrărilor antreprenorul va asigura evitarea**



**inundării și apariției scurgerilor de apă în încăperile de la etajele interioare, în caz de neglijență își asumă responsabilitatea repărării prejudiciului cauzat.**

## **2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de \_\_\_\_\_ luni și zile \_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_.

## **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ..... zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreprinderii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la ...../recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

**BENEFICIARUL**

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod:

IBAN

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea lucrărilor</b> | <b>Cod CPV</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b> | <b>Standarde de referință</b> |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          |                             |                |                                                                                  |                                                               |                               |
|            | <b>TOTAL</b>                |                |                                                                                  |                                                               |                               |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**  
**ANTREPRENORUL** **BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură</b> | <b>Cantitatea</b> | <b>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Sumalei MD,<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Termenii de<br/>executare</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**  
**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 26  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Anexa nr. 27  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_,  
în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în  
scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ (denumit în  
continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din  
” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din  
\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,  
celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea  
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**

## ACORD-CADRU

nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

### 1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru,

între

(Denumirea autorității contractante) ....., adresa completă: ....., telefon: ...../fax: ....., cod fiscal ..... cont Trezorerie: ....., reprezentată prin domnul ....., în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte, și ..... (denumirea operatorului economic), adresa ....., telefon/fax ....., cod fiscal ....., cont (banca) ....., reprezentată prin ..... (denumirea conducătorului), funcția ....., în calitate de **promitent-executor/prestator**, pe de alta parte.

### 2. Scopul acordului-cadru

2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor governa contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.

2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare.

### 3. Durata acordului-cadru

3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ..... ani și ..... de luni, începând de la data semnării.

### 4. Obligațiile promitentului-executor/prestator

4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.

4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parțial, obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

### 5. Obligațiile promitentului-achizitor

5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnatarul prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește carenta operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire.

## **6. Rezoluțiune unilaterală**

6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul-cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte.

6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunțe în scris promitentul-executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia.

## **7. Documentele acordului-cadru:**

- a) propunerea tehnică;
- b) propunerea financiară;
- c) caietul de sarcini;
- d) alte anexe, după caz.

## **8. Încetarea acordului cadru**

8.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin ajungerea la termen;

8.2 Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

- a) prin acordul de voință al părților ;
- b) prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părții în culpă.

## *CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE*

## **9. Executarea contractelor subsecvente**

9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora.

9.2 Prestatorul are obligația de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii.

## **10. Obligațiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent**

10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele și caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare.

## **11. Litigii**

11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Părțile au încheiat astăzi, \_\_\_\_\_ 20 \_\_, prezentul acord-cadru, în \_\_\_ exemplare, toate având aceeași putere juridică.

Prezentul acord-cadru se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent-achizitor,

.....

(semnătura autorizată)

Promitent- executor/prestator,

.....

(semnătura autorizată)