

**CAIET DE SARCINI  
 pentru concursul ofertelor de preț**

1. Denumirea beneficiarului – **Consiliul raional Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție – **Consiliul raional Soroca**
3. Obiectul achizițiilor, **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2019, partea II**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
<b>Capitolul I: Întreținerea periodică și reparația curentă a drumurilor publice locale</b>				
<b>1.1 Drumuri pietruite</b>				
<b>L 83 R14 Oclanda – Cremenciug R14</b>				
1	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,00
2	D1134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00
3	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00
<b>L 91, R14 – Drum de acces spre s. Cureșnița Nouă</b>				
1	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,00
2	D1134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00
3	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2	20,00

	III=1,00	pamintului sapat in teren catg. II		
<b>1.2Drumuri asfaltate</b>				
<b>L 92 R14 Drum de acces spre s. Rublenița Nouă ( Sectorul 1)</b>				
1	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00
<b>L 92 R14 Drum de acces spre s. Rublenița Nouă ( Sectorul 2)</b>				
2.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere				
3	DI118	Decapararea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere h- 10 cm	m3	15,00
4	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10t la distanța de 5km	t	30,00
5	DH02B	Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 10cm adîncime cu autogreider, inclusiv reprofilarea	10m <sup>2</sup>	1,5
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilarea din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu așternere mecanică h-18cm, executat cu împănare fără înnororire, h-12cm	m3	18,00
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,09
8	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat SKPg-II SM STB 1033:2008,executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m <sup>2</sup>	150,00
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,045
10	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2	150,00
2.2 Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră de 10 cm	m <sup>2</sup>	450,00
12	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100m <sup>3</sup>	1,76
<b>L 92 R14 Drum de acces spre s. Rublenița Nouă ( Sectorul 3)</b>				
<b>Acostamente</b>				
1	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m <sup>2</sup>	2,25
2	TsC21C1	Săpătura mecanică cu autogreider de pînă	100m <sup>3</sup>	0,08

	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10m, în teren catg.II(ridicarea acostamentelor cu material scarificat		
3	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t	100m <sup>3</sup>	0,08
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreider de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente , prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren carg.II	100m <sup>2</sup>	0,5
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un start de piatră spartă de 10 cm	m <sup>2</sup>	50,0
		<b>Drum principal</b>		
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împanare fără înnoroire	m <sup>3</sup>	27,00
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,02
8	DB19E	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m <sup>2</sup>	225,00
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,01
10	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m <sup>2</sup>	225,00

### 1.3 Întreținerea de rutină a drumurilor (lucrări suplimentare)

1	RpDD14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curățirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	15 000,00
2	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00
3	TsI51A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 3 km	t	366,00
4	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Lichidarea situatiilor de avarie in urma suprasaturarii cu apa pluviale a partii carosabile)	100m2	45,00

<b>2. Rigola de bordura</b>				
5	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,50
6	TsA01A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00
7	TsI51A3 п. K=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 3 km.	t	274,50
8	DA11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	30,00
9	DE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	750,00
10	DA11C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	33,75
11	CA03F01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	33,75

Ele  
na  
Mîtu,  
șef Secția Construcții,  
Gospodărie Comunală și Drumuri

Ex:Bevza N.  
Tel.023023035