

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie interioara a cladirii gimnaziului sat. Step-Soci

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,400
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	577,400
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	273,100
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelonata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - cu dimensiunile 300*600*9mm	m2	273,100
5	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	164,600
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	22,000
7	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2.5 mmp - marca A V V G Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	210,000
8	CK35A	Dibluri si curelusa pentru cablu	buc	190,000
9	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, - tub gofrat Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	210,000

1	2	3	4	5
10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	22,000
11	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - tip 2P+E dubla alb	buc	2,000
12	RpEE01B	Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
13	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29 M - 16A	buc	3,000
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	542,400
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	542,400
16	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	542,400
17	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	178,000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	499,300
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	542,400
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - inainte de vopsea	m2	542,400
21	CN06A	Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	542,400

1	2	3	4	5
22	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,300
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu grosimea 12 mm	m2	274,600
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	25,800
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - pret materiale usi 0.000	m2	25,800