

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a trotuarelor din sectorul Botanica, municipiului Chișinău.

Autoritatea contractantă: Direcția generală transport public și căi de comunicație.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparație, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,300		
2	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	51,000		
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	0,300		
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 200,000		
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	19,000		
6	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	19,000		
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm , pe fundatie de beton C12/15	m	500,000		
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 (de la desfacerea)	m	200,000		
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x0,8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de	m	500,000		

1	2	3	4	5	6	7
		C12/15				
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	112,000		
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,000		
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	24,000		
13	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	24,000		
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	13 000,00		
15	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	690,000		
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mare fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	722,000		
17	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	130,000		
18	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 150,000		
19	DB16D k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (in grosime de 5,0 cm)	m2	13 000,00		

Traga k - D

