

**Alimentarea cu energie electrica
a sistemului de iluminat public,
din r-nul Orhei, com. Morozeni,
510 N09-02/2020-AEE/IEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	21,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	21,00
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
4	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
6	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,00
7	08-01-081-1	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A	buc	2,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,00
12	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	3,507
13	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 507,00
14	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	101,00
15	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	101,00
16	1681	Clema ES 1500	buc	39,00
17	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	321,00
18	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	20,00

1	2	3	4	5
19	162	Brida de legatura XC-180	buc	358,00
20	136	Banda F2007	m	354,00
21	137	Screpa A200	buc	354,00
22	110-1582	Clema lacat CY-20 (COT36)	buc	354,00
23	110-15822	Capac КИ6-35	buc	46,00
24	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	107,00
25	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	107,00
26	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	90,00
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc	17,00
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	100,00
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,61
30	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГнг	100 m	0,105
31	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x25 mm2	m	1,50
32	Pretul firmei	Cablu АВВГ-2x25 mm2	m	9,00
33	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x4 mm2	m	161,00
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	10,70
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	8,56
36	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	107,00
37	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	107,00
		Capitolul 3. Utilaj		
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,00
39	Pretul firmei	Releu de timp AHC15A	buc	1,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
42	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00
44	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-B-1P	buc	1,00
45	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.