

**Modernizarea și renovarea
încăperilor din incinta Primăriei
satului Slobozia r-ul Ștefan Vodă**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Pereti		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,50
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	460,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	460,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	460,00
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	460,00
6	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus s pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	460,00
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,00
8	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	85,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	472,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	472,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	472,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	472,00
		Capitolul 1.2. Pardoseli		
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2	80,00
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	5,00

1	2	3	4	5
		driscuita fin		
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,00
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,00
		Capitolul 1.3. Tavan		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	192,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	192,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	192,00
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	192,00
21	CJ04B k sal 0,5	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	130,00
		Capitolul 1.4. Timplarie		
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, PVC (usi)	m2	8,40
23	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,86
		Capitolul 1.5. Incalzirea		
24	RpIB03A	Demontarea/montarea radiator existent	buc	1,00
		Capitolul 1.6. Conditionarea		
25	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,00
		Capitolul 1.7. Diverse		
26	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	5,00
27	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5,00
		Capitolul 2. Lucrari montare conditioner		
28	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (se exclude tub,bloc ext./inter,tevi cupru,)existent	buc	1,00
		Capitolul 3. Lucrari electrice Capitolul 3.1. Lucrari de constructie		
29	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	50,00
30	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	50,00

1	2	3	4	5
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	50,00
		Capitolul 3.2. Lucrari montare		
33	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,80
34	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm ²	m	35,00
35	pret furnizor	Cablu BBΓHF-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm ²	m	45,00
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20
37	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	20,00
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,40
39	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	40,00
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10
41	pret furnizor	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V	buc	10,00
42	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc	50,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.