

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de amenajare a trotuarului str. Renașterii, s. Băhrinești, r. Florești**

Autoritatea contractantă **Primăria s. Băhrinești**

1 . Descriere generală

Obiectul contractului îl constituie executarea lucrărilor de amenajare a trotuarului pe strada Renașterii din satul Băhrinești, raionul Florești, în conformitate cu documentația de proiect, listele cu cantități de lucrări și prezentul Caiet de sarcini. Antreprenorul va executa toate lucrările necesare pentru finalizarea obiectivului în condiții de calitate, siguranță și durabilitate.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în conformitate cu:

- documentația de proiect;
- listele cu cantitățile de lucrări (Formularul de deviz nr. 1);
- prevederile contractului de antrepriză;
- actele normative și reglementările tehnice în vigoare din Republica Moldova.

În cazul apariției unor neconcordanțe între documentele contractuale, antreprenorul este obligat să informeze imediat autoritatea contractantă și proiectantul, fără a executa lucrări care ar putea afecta calitatea obiectivului.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

oate materialele utilizate vor fi noi, neutilizate anterior și vor corespunde standardelor naționale și europene aplicabile.

Materialele utilizate (beton asfaltic, piatră spartă, borduri prefabricate din beton, beton pentru fundații și alte materiale) vor fi însoțite de:

- certificate de conformitate;
- declarații de performanță, după caz;
- certificate de calitate emise de producător.

Executarea lucrărilor se va realiza cu respectarea normelor tehnice în construcții, a normelor privind protecția muncii, protecția mediului și securitatea la incendiu.

Recepția materialelor și a lucrărilor se va efectua conform legislației în vigoare.

4. Mostre

La solicitarea autorității contractante sau a dirigintelui de șantier, antreprenorul va prezenta mostre ale materialelor ce urmează a fi puse în operă (borduri, agregate, mixturi asfaltice etc.).

Punerea în operă se va realiza numai după acceptarea materialelor prezentate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul răspunde de:

- transportarea materialelor până la șantier;
- manipularea și depozitarea corespunzătoare;
- protejarea materialelor împotriva degradării;
- securizarea șantierului pe întreaga perioadă de execuție.

Vor fi luate toate măsurile necesare pentru:

- protejarea circulației pietonale și rutiere;
- semnalizarea zonelor de lucru;
- prevenirea accidentelor;
- menținerea curățeniei pe șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Antreprenorul va prezenta toate documentele privind calitatea materialelor și va efectua verificările și încercările prevăzute de normative.

La finalizarea lucrărilor vor fi prezentate:

- procesele-verbale de lucrări ascunse;

- certificatele de calitate;
- documentele de conformitate;
- alte documente solicitate de legislație.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul răspunde pentru toate defectele apărute în perioada de garanție, dacă acestea sunt cauzate de execuția necorespunzătoare sau utilizarea unor materiale neconforme.

Defectele constatate vor fi remediate pe cheltuiala antreprenorului, într-un termen stabilit de autoritatea contractantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Trasarea lucrărilor va fi executată de antreprenor conform documentației de proiect.

Se vor respecta toate cotele, aliniamentele, pantele și dimensiunile prevăzute în proiect, precum și toleranțele admise de normativele tehnice în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Structura rutieră și elementele constructive sunt cele prevăzute în documentația de proiect.

Materialele și grosimile straturilor vor respecta întocmai proiectul tehnic și listele cu cantitățile de lucrări.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul pentru obiectul prezentei achiziții.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Executantul va lua toate măsurile pentru limitarea zgomotului și vibrațiilor produse pe durata executării lucrărilor.

Utilajele folosite vor fi în stare tehnică corespunzătoare și vor respecta normele privind nivelul admis al zgomotului.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu este cazul pentru obiectul prezentei achiziții.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu este cazul pentru obiectul prezentei achiziții.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Nu este cazul pentru obiectul prezentei achiziții.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul va asigura toate utilajele, echipamentele și mijloacele necesare executării lucrărilor,

De asemenea, antreprenorul va asigura toate utilitățile necesare organizării de șantier.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Oferta financiară va fi elaborată în baza Formularului de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, utilizând normele de deviz în vigoare și prețurile ofertate de operatorul economic.

Prețul ofertei va include toate cheltuielile necesare executării complete a lucrărilor, inclusiv:

- materiale;
- transport;
- utilaje;
- manoperă;
- organizarea de șantier;
- taxe și impozite;
- alte cheltuieli necesare finalizării obiectivului.

Nu se vor accepta costuri suplimentare care nu au fost incluse în oferta financiară, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct.16 din Anunțul de participare

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă toate documentele conform pct.16 din Anunțul de participare.

Conducătorul grupului de lucru:

Covalenco Victor

(semnat electronic)

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de amenajare a trotuarului str. Renașterii, s. Băhrinești, r. Florești**

Autoritatea contractantă **Primăria s. Băhrinești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,0000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2700
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	48,6000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2700
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm	m3	12,0000
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm, 100x30x18 fundatie de beton C16/20 XF2	m	450,0000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm dimensiuni 100x20x8 cm fundatie din beton C16/20 XF2	m	660,0000
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA40 fr.8-31.5mm conf.SM SR EN13242+A1 la trotuare	m2	680,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4080
10	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	680,0000

Data "06" iulie 2026

Conducătorul grupului de lucru:

Covalenco Victor

(semnat electronic)