

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"

2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"

3. Obiectul achizițiilor Reconstructia acoperisului cladirii sectiilor de laborator si rentghen al IMSP, Spitalul Raional Soroca " A. Prisacari"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	660,0000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	660,0000
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	660,0000
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 AI , la talpa popilor	buc	42,0000
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15,0000
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta de 15 km	t	15,0000
		2. Lucrari de constructie-montaj		
7	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	586,0800
8	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm	kg	269,2300

1	2	3	4	5
		pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	69,0400
10	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	20,0800
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,0000
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000
13	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	66,0000
14	CE41A	Montarea capriorilor b=50 mm, h=150 mm L=6.0 m, 150 buc. cu tratament antiseptic	m3	6,7500
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 4 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0,3600
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana intermediara) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 10buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0,9000
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (cosoroaba) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 18 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	1,6200

1	2	3	4	5
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (caprior de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=200 mm, L= 6.0 m, 14 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	1,6800
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana de coama) cu tratament antiseptic (b=120 mm, h=120 mm, L= 3.7 m, 7buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0,3730
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana intermediara) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 2.1 m, 20 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0,4200
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 1.45 m, 48 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0,6960
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=40 mm, h=150 mm, L= 1.5 m, 64 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0,5760
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 26 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	1,1700
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=100 mm, L= 3.0 m, 24 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa	m3	0,6960

1	2	3	4	5
		1,8 kg (Поковки) sunt excluse)		
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipca) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 150 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	1,3500
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (sipca) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 300 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	5,4000
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 12 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	0,6960
28	15	Detaliu D-1		125,0000
29	16	Ancoraj A-1		100,0000
30	17	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm		144,0000
31	18	Bulon d=12mm, l=200mm		124,0000
32	19	Bulon d=12mm, l=420mm		21,0000
33	20	Tija filetata d=16 mm, l=600mm		42,0000
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	690,0000
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	690,0000
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi semirotunde d=120mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	110,0000
37	CE22A	Sisteme de burlane d=100mm din tabla protejata anticoroziv	m	84,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt=1,0200		
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	98,5000

		1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
		<i>Total</i>	lei	
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 AI , la talpa popilor	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800
		<i>Total</i>	lei	
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0250
		<i>Total</i>	lei	
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta de 15 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
		<i>Total</i>	lei	
		2. Lucrari de constructie-montaj		
7	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340
	27106022000001	Otel beton PC 52 diam 12 mm	kg	1,0250

		<i>Total</i>	lei	
8	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 6 mm pentru centuri monolite, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550
	27106021000001	Oțel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250
		<i>Total</i>	lei	
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
10	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6800
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3300
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
		<i>Total</i>	lei	
11	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
		<i>Total</i>	lei	
12	CE42A	Executarea lucărnelor	buc	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregătirea lamelor (пластиты) 6=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600
	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6=19-22mm calit a III a	m3	0,0600
	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,1000
	2682132600001	Cercevelî (Переpleты)	m2	0,5000
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	1,4000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100

	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>	lei	
13	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0320
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1750
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0600
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
14	CE41A	Montarea capriorilor b=50 mm, h=150 mm L=6.0 m, 150 buc. cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	201010290873717	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50mm, h=150 mm	m3	1,0500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400
		<i>Total</i>	lei	
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 4 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=150 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		<i>Total</i>	lei	
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pana intermediara) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 10buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=150 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (cosoroaba) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 18 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873712	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=150mm, h=100 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (caprior de coama) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=200 mm, L= 6.0 m, 14 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873713	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=20 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana de coama) cu tratament antiseptic (b=120 mm, h=120 mm, L= 3.7 m, 7buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873714	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=120mm, h=120 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500

	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (pop sub pana intermediara) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 2.1 m, 20 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873715	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=100 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=100 mm, L= 1.45 m, 48 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873715	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=100 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=40 mm, h=150 mm, L= 1.5 m, 64 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873716	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=40mm, h=150 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (Clesti) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=150 mm, L= 6.0 m, 26 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si	m3	

		piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873717	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50mm, h=150 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrafisa) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=100 mm, L= 3.0 m, 24 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873718	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50mm, h=100 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contrasipca) cu tratament antiseptic (b=50 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 150 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873719	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50mm, h=30 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (sipca) cu tratament antiseptic (b=100 mm, h=30 mm, L= 6.0 m, 300 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2010102908737110	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100mm, h=30 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500

	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (talpa lunga) cu tratament antiseptic (b=150 mm, h=100 mm, L= 6.0 m, 12 buc (norme pentru buloane de constructii cu piulite si saibe si piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) sunt excluse)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	201010290873712	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=150mm, h=100 mm	m3	1,0500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		Total	lei	
28	15	Detaliu D-1		
	15	Detaliu D-1	buc	1,0000
		Total	lei	
29	16	Ancoraj A-1		
	16	Ancoraj A-1	buc	1,0000
		Total	lei	
30	17	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm		
	17	Scoabe d=8 mm, l=270-300mm	buc	1,0000
		Total	lei	
31	18	Bulon d=12mm, l=200mm		
	18	Bulon d=12mm, l=200mm	buc	1,0000
		Total	lei	
32	19	Bulon d=12mm, l=420mm		
	19	Bulon d=12mm, l=420mm	buc	1,0000
		Total	lei	
33	20	Tija filetata d=16 mm, l=600mm		
	20	Tija filetata d=16 mm, l=600mm	buc	1,0000
		Total	lei	
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		Total	lei	
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0750

	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv (placa de stresena)	buc	0,1600
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi semirotonde d=120mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate d=120mm	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
37	CE22A	Sisteme de burlane d=100mm din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat d=100mm	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
		<i>Total</i>	lei	

Conducătorul grupului de lucru: Ella Ursu