

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat - **Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău**
2. Organizatorul procedurii de achiziție - **Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău**
3. Obiectul achizițiilor - **Reamenajarea strazii Pacii si Alexei Mateevici la apropiere intersecției cu Drumul National R6.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5        |
|        |                             | Restabilirea traseului   | km                 | 0,14     |
|        |                             | Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.   | km                 | 0,14     |
|        |                             | <b>1. str.Mateevici si str. Pacii</b>  |                    |          |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea sistemului rutier</b>  |                    |          |
| 1      | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm   | m2                 | 1 410,00 |
| 2      | TsI51A2                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t                  | 324,30   |
| 3      | TsC51B                      | Lucrari la descarcare  | 100 m3             | 1,41     |
| 4      | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta   | m3                 | 197,00   |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3             | 1,97     |
| 6      | TsI51A2                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t                  | 294,90   |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcare  | 100 m3             | 1,97     |
|        |                             | <b>1.2. Demolarea bordurei</b>   |                    |          |
| 8      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton   | m                  | 320,00   |
| 9      | TrI1AA02F1                  | Incarcarea bordurelor de la demolare   | t                  | 128,72   |
| 10     | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t                  | 128,72   |
| 11     | TsC51B                      | Lucrari la descarcare  | 100 m3             | 0,54     |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5      |
|----|---------|--|--------|--------|
|    |         | <b>1.3. Demolarea trotuarului</b>  |        |        |
| 12 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                      | m2     | 32,00  |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)                       | 100 m3 | 0,01   |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t      | 2,30   |
| 15 | TsC51B  | Lucrari la descarcare  | 100 m3 | 0,01   |
| 16 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din pavaj   | m2     | 31,00  |
|    |         | <b>1.4. Decaparea pamintului vegetal</b>   |        |        |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea pamintului vegetal)     | 100 m3 | 0,335  |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t      | 50,18  |
| 19 | TsC51B  | Lucrari la descarcare  | 100 m3 | 0,335  |
|    |         | <b>1.5. Lucrari de terasament</b>  |        |        |
| 20 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea debleu)  | 100 m3 | 4,31   |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)                       | 100 m3 | 4,31   |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t      | 775,44 |
| 23 | TsC51B  | Lucrari la descarcare  | 100 m3 | 4,31   |
| 24 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint | 100 m3 | 0,22   |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5      |
|---|---------|---|--------|--------|
|   |         | necoeziv  |        |        |
| 25  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (compactarea terasamentului) | 100 m3 | 5,34   |
| 26  | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III  | 100m2  | 15,16  |
| 27  | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu   | 100m2  | 1,19   |
| <b>1.6. Sistemul rutier (str.Mateevici)</b> |         |   |        |        |
| 28  | DII10   | Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)   | m3     | 127,00 |
| 29  | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.15m)   | m3     | 127,22 |
| 30  | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.15m)   | m3     | 127,22 |
| 31  | DII07   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2  | t      | 0,58   |
| 32  | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros SKBg-II)   | m2     | 725,00 |
| 33  | DII07   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2  | t      | 0,22   |
| 34  | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)  | m2     | 725,00 |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5      |
|----|-------|---|----|--------|
|    |       | <b>1.7. Sistemul rutier (str.Pacii)</b>   |    |        |
| 35 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)   | m3 | 100,00 |
| 36 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) | m3 | 100,00 |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) | m3 | 100,00 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2  | t  | 0,795  |
| 39 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKVPg-II) k=1.143       | m2 | 994,00 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2  | t  | 0,30   |
| 41 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros SKBg-II)                 | m2 | 994,00 |
| 42 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2  | t  | 0,30   |
| 43 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMSc-I)                                   | m2 | 994,00 |
|    |       | <b>1.8. Montarea bordurei</b>   |    |        |
| 44 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton B15)  | m  | 370,00 |
| 45 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,                                  | m  | 35,00  |

| 1  | 2        | 3  | 4      | 5      |
|----|----------|--|--------|--------|
|    |          | asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)  |        |        |
|    |          | <b>1.9. Ajustarea capacelor la fintini</b>   |        |        |
| 46 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine   | buc    | 2,00   |
| 47 | DII19    | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale  | m3     | 0,40   |
| 48 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (capacele sunt de la demolare)  | buc    | 2,00   |
|    |          | <b>1.10. Amenajarea trotuarului</b>  |        |        |
| 49 | TsC02D1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea pamint)   | 100 m3 | 0,17   |
| 50 | TsI51A2  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t      | 28,93  |
| 51 | TsC51B   | Lucrari la descarcare  | 100 m3 | 0,17   |
| 52 | DII10    | Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm)  | m3     | 6,90   |
| 53 | DII11    | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din amestec C6 din piatra sparta M400 , la trotuare   | m2     | 46,00  |
| 54 | DE18A    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata 20cm x 20cm, h=6cm) | m2     | 46,00  |
|    |          | <b>1.11. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>  |        |        |
| 55 | DF17A    | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  | m2     | 111,60 |
| 56 | DF18A    | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru  | buc    | 11,00  |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5     |
|----|--------|--|-----|-------|
|    |        | circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM3.50)   |     |       |
| 57 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900  | buc | 3,00  |
| 58 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc | 2,00  |
| 59 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700  | buc | 12,00 |
| 60 | PK44C  | Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice   | t   | 0,30  |
| 61 | CN28A1 | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice                 | t   | 0,30  |



*Alexandr Vornicu*

**Alexandr VORNICU**