

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Cirpesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cirpesti**
3. Obiectul achizițiilor **Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale pe teritoriul Primariei Cirpest Str Valea Morii-Stadionul Vechi L=486 m x 4,5 m**

Intocmit in prețuri curente 18.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str Valea Morii-Stadionul Vechi L=486 m x 4,5 m 1.1. Lucrari de reparatie				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) Piatra sparta existenta H=10 cm	100 m3	2,1300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7521		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	21,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0257		
3	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	3,2400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,1028		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,9882		
4	DC01A K=0,67	Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2	2 187,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,6529		
	7123010010200	Betonist	h-om	849,8682		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,3058		
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	8,7917		
	1422102205513	Beton in stratul de rezistenta	m3	131,8761		
	1422102205511	Beton in stratul de uzura	m3	87,9174		
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	7,3264		
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,9306		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,9587		
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	99,6397		

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	143,5984		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	77,6604		
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0293		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	5,8612		
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	10,2570		
	2320166200676	White spirit	kg	16,1182		
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,8612		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	104,0356		
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	26,3752		
	2320187315789	Decofrol	kg	16,1182		
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	67,4033		
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	67,4033		
	2952270003608	Vibroinfigurator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	67,4033		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,4036		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	29,3058		
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	29,3058		
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	3 223,6380		
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	67,4033		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrări de reparație Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Str Valea Morii-Stadionul Vechi L=486 m x 4,5 m Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurări sociale și medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) *	20 %	

1	2	3	4	5	6	7
		20 %				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)